

BURGER KING FC - STANDARD											
NR OBWODU	TYP ODBIORU	LOKALIZACJA	U	P	Ib	cos	kj	Ps	Ib	ZABEZPIECZENIE	TYP KABLA
[-]	[-]	[-]	[V]	[kW]	[A]	[-]	[-]	[kW]	[A]	[-]	[-]
RL.K.01	MDB	010 Kuchnia	400	24	37,25	0,93	0,6	14,40	22,35	RB-63-TYTAN	YDY 5x16
RL.K.02	Broiler	010 Kuchnia	400	19	29,49	0,93	0,6	11,40	17,69	WI-B32A	YDY 5x6
RL.K.03	Fryer	010 Kuchnia	400	14	21,73	0,93	0,6	8,40	13,04	WI-B32A	YDY 5x6
RL.K.04	Fryer	010 Kuchnia	400	14	21,73	0,93	0,6	8,40	13,04	WI-B32A	YDY 5x6
RL.K.05	Fryer	010 Kuchnia	400	14	21,73	0,93	0,6	8,40	13,04	WI-B32A	YDY 5x6
RL.K.06	Fryer	010 Kuchnia	400	14	21,73	0,93	0,6	8,40	13,04	WI-B32A	YDY 5x6
RL.K.07	Shake-Ice-Machine	010 Kuchnia	400	7	10,86	0,93	0,6	4,20	6,52	WI-B16A	YDY 5x6
RL.K.08	Dishwasher	010 Kuchnia	400	6,6	10,24	0,93	0,6	3,96	6,15	WI-B20A	YDY 5x4
RL.K.09	Rezerwa	-	400	-	-	-	-	-	-	WI-C16A	
RL.K.10	Ice Machine	`	230	3,5	16,36	0,93	0,6	2,10	9,82	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.11	X-Cream Mixer	010 Kuchnia	230	0,5	2,34	0,93	0,6	0,30	1,40	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.12	Lancer	010 Kuchnia	230	1	4,68	0,93	0,6	0,60	2,81	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.13	Carbonator	010 Kuchnia	230	0,5	2,34	0,93	0,6	0,30	1,40	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.14	Carbonator	010 Kuchnia	230	0,5	2,34	0,93	0,6	0,30	1,40	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.15	Coffee Mashine	010 Kuchnia	230	2,2	10,29	0,93	0,6	1,32	6,17	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.16	Fry hold station	010 Kuchnia	230	3,1	14,49	0,93	0,6	1,86	8,70	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.17	Gniazdo robocze - rezerwa	010 Kuchnia	230	3,5	16,36	0,93	0,6	2,10	9,82	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.18	Komputer - frytownica	010 Kuchnia	230	0,5	2,34	0,93	0,6	0,30	1,40	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.19	Fry dispenser	010 Kuchnia	230	1,5	7,01	0,93	0,6	0,90	4,21	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.20	Podgrzewacz	010 Kuchnia	230	2,8	13,09	0,93	0,6	1,68	7,85	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.21	Gniazdo robocze - rezerwa	010 Kuchnia	230	3,5	16,36	0,93	0,6	2,10	9,82	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.22	Freezer	010 Kuchnia	230	0,4	1,87	0,93	0,6	0,24	1,12	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.23	Freezer	010 Kuchnia	230	0,4	1,87	0,93	0,6	0,24	1,12	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.24	Freezer	010 Kuchnia	230	0,4	1,87	0,93	0,6	0,24	1,12	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.25	Ice Machine	010 Kuchnia	230	0,7	3,27	0,93	0,6	0,42	1,96	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.26	Lancer	010 Kuchnia	230	1	4,68	0,93	0,6	0,60	2,81	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.27	Refrigerator	010 Kuchnia	230	1	4,68	0,93	0,6	0,60	2,81	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.28	Carbonator	010 Kuchnia	230	0,5	2,34	0,93	0,6	0,30	1,40	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.29	Carbonator	010 Kuchnia	230	0,5	2,34	0,93	0,6	0,30	1,40	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.30	Gniazdo - rezerwa	010 Kuchnia	230	3,5	16,36	0,93	0,6	2,10	9,82	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.31	Gniazdo - rezerwa	010 Kuchnia	230	3,5	16,36	0,93	0,6	2,10	9,82	WI-B16A	YDY 3x2,5

BURGER KING FC - STANDARD											
NR OBWODU	TYP ODBIORU	LOKALIZACJA	U	P	Ib	cos	kj	Ps	Ib	ZABEZPIECZENIE	TYP KABLA
[-]	[-]	[-]	[V]	[kW]	[A]	[-]	[-]	[kW]	[A]	[-]	[-]
RL.K.32	Gniazdo robocze - rezerwa	011 Okno drive	230	3,5	16,36	0,93	0,6	2,10	9,82	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.33	Gniazdo robocze - rezerwa	011 Okno drive	230	3,5	16,36	0,93	0,6	2,10	9,82	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.34	Gniazdo robocze - rezerwa	011 Okno drive	230	3,5	16,36	0,93	0,6	2,10	9,82	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.35	Gniazdo robocze - rezerwa	09 Wydawka	230	3,5	16,36	0,93	0,6	2,10	9,82	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.36	Gniazdo robocze - rezerwa	09 Wydawka	230	3,5	16,36	0,93	0,6	2,10	9,82	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.37	Gniazdo robocze - rezerwa	09 Wydawka	230	3,5	16,36	0,93	0,6	2,10	9,82	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.38	Monitor T-line	010 Kuchnia	230	0,24	1,12	0,93	0,6	0,14	0,67	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.K.39	Rezerwa	-	230	-	-	-	-	-	-	WI-B16A	

SUMA	400	168,8	262,04	0,93	0,6	101,30	157,23	-	
-------------	-----	-------	--------	------	-----	--------	--------	---	--

RL.C.01	Tablica Chłodni	010 Kuchnia	400	2	3,10	0,93	0,8	1,60	2,48	WI-C32A	YDY 5x6
RL.C.02	Tablica Mroźni	010 Kuchnia	400	2	3,10	0,93	0,8	1,60	2,48	WI-C32A	YDY 5x6
RL.C.03	Pompa ciepła	017 MOP	400	3	5,41	0,8	0,8	2,40	4,33	WI-C16A	YDY 5x2,5
RL.C.04	Zmiękcacz wody	018 MOP	230	1,5	8,15	0,8	0,8	1,20	6,52	WI-C16A	YDY 3x2,5
RL.C.05	Pompa cyrkulacyjna	017 MOP	230	0,2	1,09	0,8	0,8	0,16	0,87	WI-B6A	YDY 3x1,5
RL.C.06	Grzejniki	03,04 WC	230	1	4,35	1	0,8	0,80	3,48	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.C.07	Grzejniki	020,022 Łazienka	230	1,5	6,52	1	0,8	1,20	5,22	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.C.08	Grzejniki	019,021 Szatnia	230	2	8,70	1	0,8	1,60	6,96	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.C.09	Kurtyna	01 Sala konsumpcyjna	400	6	8,66	1	0,5	3,00	4,33	WI-C16A	YDY 5x2,5
RL.C.10	Kurtyna	01 Sala konsumpcyjna	400	9	12,99	1	0,5	4,50	6,50	WI-C16A	YDY 5x2,5
RL.C.11	Kurtyna	09 Wydawka	400	6	8,66	1	0,5	3,00	4,33	WI-C16A	YDY 5x2,5
RL.C.12	Kurtyna	09 Wydawka	230	3,3	14,64	0,98	0,7	2,31	10,25	WI-C16A	YDY 3x2,5
RL.C.13	Kurtyna	011 Okno drive	230	3,3	14,64	0,98	0,7	2,31	10,25	WI-C16A	YDY 3x2,5
RL.C.14	Wpusty dachowe	Dach	230	0,1	0,44	0,98	0,7	0,07	0,31	WI-C16A	YDY 3x2,5

SUMA	400	40,8	63,32	0,93	0,8	25,75	39,96	RB-50-TYTAN	
-------------	-----	------	-------	------	-----	-------	-------	-------------	--

BURGER KING FC - STANDARD											
NR OBWODU	TYP ODBIORU	LOKALIZACJA	U	P	Ib	cos	kj	Ps	Ib	ZABEZPIECZENIE	TYP KABLA
[-]	[-]	[-]	[V]	[kW]	[A]	[-]	[-]	[kW]	[A]	[-]	[-]
RL.H.01	Sekcja wentylacji	wspólna obudowa	400	105	168,39	0,9	0,8	84,00	134,72	RB-160-160	YAKXS 5x70

SUMA	400	105	168,39	0,9	1	84,00	134,72	RB-160-160	
-------------	------------	------------	---------------	------------	----------	--------------	---------------	-------------------	--

RL.O.01	Oświetlenie awaryjne	wg planów	230	0,5	2,34	0,93	0,6	0,30	1,40	WI-B10A	YDY 3x1,5
RL.O.02	Oświetlenie ewakuacyjne	wg planów	230	0,5	2,34	0,93	0,6	0,30	1,40	WI-B10A	YDY 3x1,5
RL.O.03	Oświetlenie podstawowe	010 Kuchnia	230	3	14,03	0,93	0,7	2,10	9,82	WI-B10A	YDY 3x1,5
RL.O.04	Oświetlenie podstawowe	09,010 Drive	230	0,5	2,34	0,93	0,7	0,35	1,64	WI-B10A	YDY 3x1,5
RL.O.05	Oświetlenie podstawowe	015 Korytarz,016,017,018	230	3	14,03	0,93	0,7	2,10	9,82	WI-B10A	YDY 3x1,5
RL.O.06	Oświetlenie podstawowe	012,013,014,019,020,021,022	230	2	9,35	0,93	0,4	0,80	3,74	WI-B10A	YDY 3x1,5
RL.O.07	Oświetlenie podstawowe	03,04,05 WC	230	1	4,68	0,93	0,4	0,40	1,87	WI-B10A	YDY 3x1,5
RL.O.08	Oświetlenie podstawowe	07 Łada,08 Manager	230	0,15	0,70	0,93	0,7	0,11	0,49	WI-B10A	YDY 3x1,5
RL.O.09	Oświetlenie podstawowe	06 Chłodnia	230	0,1	0,47	0,93	0,5	0,05	0,23	WI-B10A	YDY 3x1,5
RL.O.10	Oświetlenie podstawowe	07 Mroźnia	230	0,1	0,47	0,93	0,5	0,05	0,23	WI-B10A	YDY 3x1,5
RL.O.11	Oświetlenie podstawowe	01 Lobby	230	0,5	2,34	0,93	0,6	0,30	1,40	WI-B10A	YDY 3x1,5
RL.O.12	Logo	01 Lobby	230	1,5	7,01	0,93	0,6	0,90	4,21	WI-B10A	YDY 3x1,5
RL.O.13	Logo	2 Lobby	230	1,5	7,01	0,93	0,6	0,90	4,21	WI-B10A	YDY 3x1,5
RL.O.14	Oświetlenie - elewacja	Elewacja	230	1,5	7,01	0,93	0,6	0,90	4,21	WI-B10A	YKY 3x1,5
RL.O.15	Oświetlenie - teren zewnętrzny	Teren zewnętrzny	230	2	9,35	0,93	0,6	1,20	5,61	WI-B10A	YKY 3x1,5
RL.O.16	Oświetlenie - teren zewnętrzny	Teren zewnętrzny	230	2	9,35	0,93	0,6	1,20	5,61	WI-B10A	YKY 3x1,5
RL.O.17	Oświetlenie - teren zewnętrzny	Teren zewnętrzny	230	2	9,35	0,93	0,6	1,20	5,61	WI-B10A	YKY 3x1,5
RL.O.18	Logo	Teren zewnętrzny	230	1,5	7,01	0,93	0,6	0,90	4,21	WI-B10A	YKY 3x1,5
RL.O.19	Pylon	Teren zewnętrzny	400	5	7,76	0,93	0,6	3,00	4,66	WI-B16A	YKY 5x10
RL.O.20	Rezerwa	-	230	-	-	0,93	0,6	-	-	WI-B10A	

SUMA	400	28,35	44,00	0,93	0,6	17,06	26,47		
-------------	------------	--------------	--------------	-------------	------------	--------------	--------------	--	--

BURGER KING FC - STANDARD											
NR OBWODU	TYP ODBIORU	LOKALIZACJA	U	P	Ib	cos	kj	Ps	Ib	ZABEZPIECZENIE	TYP KABLA
[-]	[-]	[-]	[V]	[kW]	[A]	[-]	[-]	[kW]	[A]	[-]	[-]
RL.G.01	Tablica RUPS - odbiory UPS	04 Menager	230	3,5	16,36	0,93	1	3,50	16,36	RB-25-63	YDY 3x4
RL.G.02	Rezerwa		230	-	-	0,93	0,6	-	-	RB--63	YDY 3x
RL.G.03	Pralka	09 porządkowe	230	3	14,03	0,93	0,7	2,10	9,82	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.G.04	Gniazda ogólne	wg planów	230	1,5	7,01	0,93	0,5	0,75	3,51	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.G.04	Baterie,Pisuary	WC wg planów	230	2	9,35	0,93	0,6	1,20	5,61	WI-B16A	YDY 3x2,5
RL.G.06	Gniazda - lodówka	016 Pomieszczenie socjalne	230	0,6	2,81	0,93	1	0,60	2,81	WI-B10A	YDY 3x1,5
RL.G.07	Gniazda - czajnik	016 Pomieszczenie socjalne	230	1,5	7,01	0,93	0,6	0,90	4,21	WI-B10A	YDY 3x1,5
RL.G.08	Gniazda - mikrofala	016 Pomieszczenie socjalne	230	0,9	4,21	0,93	0,6	0,54	2,52	WI-B10A	YDY 3x1,5
RL.G.09	CCTV	08 Manager	230	0,5	2,34	0,93	1	0,50	2,34	WI-B10A	YDY 3x1,5
RL.G.10	KD	08 Manager	230	0,1	0,47	0,93	1	0,10	0,47	WI-B10A	YDY 3x1,5
RL.G.11	Nagłośnienie	08 Manager	230	0,1	0,47	0,93	1	0,10	0,47	WI-B10A	YDY 3x1,5
RL.G.12	KIDS BOX	07 Lada	230	0,1	0,47	0,93	1	0,10	0,47	WI-B10A	YDY 3x1,5
RL.G.13	Rezerwa	-	230	-	-	0,93	0,6	-	-	WI-B9A	

SUMA	400	13,8	21,42	0,93	0,4	10,39	16,13		
-------------	-----	------	-------	------	-----	-------	-------	--	--

TG	400	316	489,72	0,93	0,57	180,11	279,14	RB-315-400	2xYAKXS1x150
-----------	-----	-----	--------	------	------	--------	--------	------------	--------------