



Sz1	Ściana zewnętrzna
-	Kasety ściennie metalowe
15 cm	Wełna mineralna PANELROCK
-	Folia paroprzepuszczalna
8cm	Panele ściennie metalowe MERALPLAST OBORNIK-ISO THERM PLUS

Sz25	Ściana podwalinowa
-	Tynk akrylowy
10 cm	Styropian do styczności z gruntem
-	Ściana żelbetowa wg obliczeń statycznych

Sz6	Sciana podwalinowa
-	Stalowa konstrukcja nośna
10 cm	Płyty warstwowe Metalplast Obomki typ SCw z rdzeniem z wełny mineralnej

P1 Posadzka na gruncie	
2,8 cm	Wykończenie - płytki
4,2 cm	Podkład betonowy
20 cm	Płyta żelbetowa
-	Izolacja przeciwnilgociowa - folia PE
10 cm	Podkład betonowy

D1	Dach
1,5mm	Folia Sikaplan 15G, ściółki pieszce Trocal WBP 1,5mm
18 cm	Wełna mineralna Dachrock Max (Rockwool)
-	Paroizolacja - folia PE
-	Błacha trapezowa TR84/273 gr. 0,75
-	Konstrukcja stalowa - wg projektu konstrukcji

D2	Dach
-	Blecha trapezowa - wg projektu konstrukcji
-	Konstrukcja stalowa - wg projektu konstrukcji

D3	Dach
1,5mm	Folia Sikaplan 15G, ściółki piasek Trocal WBP 1,5mm
18 cm	Wełna mineralna Dachrock Max (Rockwool)
-	Panizolacja - folia PE
-	Blacha trapezowa TR50 g, 0,75
-	Konstrukcja stalowa - wg projektu konstrukcji
	Sufit podwieszany rastrowy/kasetonowy/GK/bak sufitu

Oznaczenie lokalizacji i zakresu zmiany

ind.A

	W ZAZNACZONYM OBSZARZE – WSZYSTKIE ELEMENTY DO ROZBÓRKI/DEMONTAŻU
	ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBÓRKI/DEMONTAŻU ZAZNACZONO KOLOREM CZERWONYM
	KURTyna DYMOWA Z BLACHY TRAPEZOWEJ –DO USUNIĘCIA
	KURTyna DYMOWA OBUDOWANA GK –DO USUNIĘCIA

1. UWAGA! PRZED ROZBIÓRKAMI USTALIĆ Z G.W. KTÓRE ELEMENTY SĄ DO ODZYSKANIA!
2. PROJEKT ROZBIÓREK ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYM W WSZYSTKICH BRANŻACH, TAK BY NIE WYBURZYĆ, NIE ZDEMONTOWAĆ ELEMENTÓW POTRZEBNYCH.
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z RZUTAMI ORAZ ZAŁĄCZONĄ DO ROJEKTU ROZBIÓREK "ZESTAWIENIEM ELEMENTÓW DO ROZBIÓRKI" (W CZĘŚCI OPISOWEJ).
4. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC, W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI ZARĘSU ROZBIÓREK ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIEZBĘDNE JEST Dokładne Zbadanie Elementów Podlegających Rozbiórce W celu Stwierdzenia Ich Wielkości I Konstrukcji oraz Zakresu Koniecznych Robót.
6. ŚCIANY WYBURZAĆ DO POZIOMU PŁYTY POSADZKI
7. PO WYKONANIU WSZYSTKICH NINIEJSZYCH ROZBIÓREK ZOSTANĄ WYKONANE POMIARY GEODEZYJNE STANU ISTNIEJĄCEJ POSADZKI. PO POMIARACH POWSTANIE RYSUNEK Z ROZBIÓRKAMI WYKONCZENIA POSADZKI.
8. PRZED DEMONTAŻEM STEŻEN KONSTRUKCJI HALI ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI !
9. PRZED DEMONTAŻEM ELEMENTÓW INSTALACJI ODŁĄCZYĆ JE OD MEDIÓW.

D			
C			
B			
A	10.01.2024	Agata Zygmont-Sidor	DODANO ODSNOŚNIK DO ROZBİORÓK POKRYCIA I OCIEPLENIA DACHU LAKTUALNIONO RYSUNKI W ZAKRESIE JAK POWYŻEJ WPROWADZONO KOREKTY NA RYSUNKU.
IND.	DATA:	AUTOR:	OPIS ZMIAN:

KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

**PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
I USŁUG INWESTYCYJNYCH ALFA**

Spółka z o.o. Spółka komandytowa
59-220 LEGNICA, ul. ŁOKIETKA 18
+48 76 8525671 www.ppeifa.pl pracownia@ppeifa.pl

ALFA
PRACOWNIA

OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO
BIELSKO BIAŁA
UL. WARSZAWSKA 180

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Andrzej Tatarek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr nr upr. 328/01/DUW	
OPRACOWUJĄCY:	

NAZWA RYSUNKU				BRANŻA	
PRZEKRÓJ A-A ROZBIÓRKI				ARCHITEKTURA	
ID PROJEKTU	STADIUM	DATA	SKALA	NR RYS	
V-23	PW	15.12.23	1:100/200	201/AW	
NAZWA PŁYTKI				ID REWIZJI	
V-23_PW_W_A-PRZEKROJE_A-201-PRZEKROJ A-A				-	