





03 DRZWI ALUMINIOWE ZEWN/WEWN		
OZNACZENIE	AT3.1	AT3.2
RZUT		
WIDOK		
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	200×210	200×210
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	225×225	226×415
ILOŚĆ	1	1
KOLOR	RAL 7016 (wg galerii)	RAL 7016 (wg galerii)
LOKALIZACJA	2.02	1.03
FUNKCJA	EWAKUACYJNE / NAPOWIETRZANIE	EWAKUACYJNE / NAPOWIETRZANIE
OPIS	Drzwi ramowe aluminiowo-szklane, 2-skrzydłowe, z przeszkleniem całej powierzchni skrzydeł drzwiowych. Szkło izolacyjne 2 x 6 mm, ze szkła zespolonego bezpiecznego. Termicznie rozdzielony system 3-komorowy, z ukrytymi zawiasami drzwiowymi	Drzwi ramowe aluminiowo-szklane, 2-skrzydłowe, z przeszkleniem całej powierzchni skrzydeł drzwiowych. Szkło izolacyjne 2 x 6 mm, ze szkła zespolonego bezpiecznego. Termicznie rozdzielony system 3-komorowy, z ukrytymi zawiasami drzwiowymi
WYPOSAŻENIE	Okucie drzwi ewakuacyjnych według DIN/EN 1125 z ukrytą zasuwnicą, z drażkiem przy skrzydle ruchomym i nieruchomym. Dolna powierzchnia oporowa drzwi 15 mm, kątownik podłogowy. Zamek z kontrolą zamknięcia.	Naświetle z żaluzją przeciwsłoneczną napęd elektryczny połączenie ze stacją meteo(czujnik jasności, wiatru). Wykonanie techniczne, konstrukcyjne i kolorystyczne jak żaluzja przeciwsłoneczna SJ4 (podrozdział Fasada). Możliwość nadrzędń sterow. ręczne
wyposażenie w projekcie SWiN	czujka magnetyczna wpuszcz. czujka ryglwowa elektromagnes siłownik drzwi (napowietrzanie) zamek elektromotorczny	-czujka magnetyczna wpuszczana -czujka ryglowa solownik drzwi (napowietrzanie) zamek elektromotoryczny
UWAGI OGÓLNE	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnić z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnić z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland

UWAGA:
- izolacyjność zgodna z obowiązującym WT
- wyposażenie SWiN wg projektu elektrycznego
- drzwi montowane w licu zewnętrznych ścian - otwarcie to kąta 170st, zabezpieczenie przedobciowe

- Uwagi:
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta.
 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub rozbieżności - niezwłocznie powiadomić projektanta.
 3. Dokumentację należy traktować łącznie - tzn. wszystkie rysunki wraz z częścią opisową.
 4. Do realizacji należy przystąpić jedynie z kompletem dokumentacji wykonawczej z jej rewizjami i aktualizacjami.
 5. Dokumentację projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej należy traktować łącznie.

NINIEJSZY PROJEKT JAKO UTWÓR JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWAAUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH ©
+/- 0,00 = 302,14 m n p m

PANOVA Since 1987		P.A. NOVA S.A. 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 e-mail: pracownia@panova.pl www.panova.pl / www.panova.blog	
Jednostka projektowa:		Redkom Park Bielsko Sp. z o. o. ul. Słoneczna 116A, 05-500 Stara Iwiczna	
Nazwa i adres Inwestora:		Bielsko-Biała 43-300, ul. Warszawska, dz. nr ewid. 47/24, 60/1 Obręb ewid.: 0038- Stare Bielsko	
Adres obiektu budowlanego:		Nadbudowa z przebudową budynku handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (budową i przebudową komunikacji wewnętrznej, placów manewrowych, miejsc postojowych, budową schodów zewnętrznych, budową wiat na wózki sklepowe, przebudową skarpy, budowa i przebudowa zewnętrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji energetycznej i oświetleniowej) - lokal nr 0.04	
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWALNY - lokal 0.04	
Treść dokumentacji projektowej:		Podpis:	
Projektant:		mgr inż. arch. Ewa Kukuczka upr. nr 41/SLOKK/2011/II	
Opracowanie:		Podpis:	
Sprawdzający:		mgr inż. arch. Monika Jaśkiewicz Borecka upr. nr 42/08/SLOKK/II	
Tytuł rysunku:		STOLARKA ALUMINIOWA	
Data rysunku:	Skala rysunku:	Edycja:	Nr rysunku wg listy kompletności:
KWIECIEŃ 2024		edycja 0	Numer rysunku: 20240507 KLBB_ZST3