

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 2/IZO-V/2019

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

IZO-V 0,20/ ±40%

IZO-V 0,30/ ±40%

IZO-V 0,40/ ±40%

IZO-V 0,50/ ±40%

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej – Typ A

Wyrób do poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Typ A

3. Producent:

IZO-V

WARTER Polymers Sp. z o.o.

02-967 Warszawa ul. Koralowa 60

Zakład produkcyjny:

09-407 Płock ul. Otokowska 25

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 dla regulacji przenikania pary wodnej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej

System 4 dla reakcji na ogień

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13984:2013

PN-EN 14909:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., jednostka notyfikowana nr 1434

6. Deklarowane właściwości użytkowe

WBUDOWANO W OBIEKT
„PRZEBUDOWA BUDYNKU
HANDLOWEGO BIELSKO BIAŁA
UL. WARSZAWSKA 180”

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe				Zharmonizowana specyfikacja techniczna
		Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu				
		IZO-V 0,20/ ±40%	IZO-V 0,30/ ±40%	IZO-V 0,40/ ±40%	IZO-V 0,50/ ±40%	
Wodoszczelność (2kPa)		Zgodna				PN-EN 13984:2013
Odporność na uderzenie		NPD				PN-EN 14909:2012
Trwałość	Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu (70°C/12 tygodni)	Zgodne				PN-EN 13984:2013
	Odporność chemiczna					
	Wodoszczelność po sztucznym starzeniu (70°C/12 tygodni) (2 kPa)	Zgodne				PN-EN 14909:2012
	Odporność na alkalia					
Wytrzymałość na rozdzielanie	W	40N	70N	70N	90N	PN-EN 13984:2013
	P	40N	70N	70N	90N	
Wytrzymałość złącza	W	50 N/50mm	70 N/50mm	90 N/50mm	100 N/50mm	
	P	50 N/50mm	70 N/50mm	90 N/50mm	100 N/50mm	
Odporność na niską temperaturę		NPD				PN-EN 14909:2012
Opór dyfuzyjny pary wodnej		2,3 * 10 ⁻¹¹ (m ² *s*Pa)/kg ± 60%		4 * 10 ⁻¹¹ (m ² *s*Pa)/kg ± 60%		PN-EN 13984:2013
Maksymalna siła rozciągająca	W	45 N/50mm	60 N/50mm	75 N/50mm	90 N/50mm	
	P	35 N/50mm	45 N/50mm	55 N/50mm	65 N/50mm	
Wydłużenie przy zerwaniu	W	≥ 100%				
	P	≥ 100%				
Reakcja na ogień		Klasa F				PN-EN 13984:2013
Substancje niebezpieczne		Nie zawiera substancji niebezpiecznych				PN-EN 14909:2012

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Tomasz Durmaj

w Płocku dnia 18.04.2019

WARTER POLYMERS Sp. z o.o.

Tomasz Durmaj
Członek Zarządu / Dyrektor ds. technicznych
(podpis)



02-967 Warszawa, ul. Koralowa 60
telefon/faks: 24/ 365 39 17
mail: biuro@warterpolymers.pl
www.warterpolymers.pl

mgr inż. Paweł Śniadek
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi, z ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. OPL/1305/PUB/16