

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 8/SZ/16

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Łączniki do dachów płaskich**
(LINO 13; LINO 13K; LINO 15, WDB, WSR, WB6, WBSW, KD)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Łączniki do mocowania elastycznej warstwy wodochronnej dachów płaskich**
3. Producent: **KLIMAS Sp. z o.o.**
ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 2+**
6. Europejski dokument oceny: **a) Wytyczne EAD – ETAG 006 wydanie marzec 2000, nowelizacja listopad 2012**
b) Europejska Ocena Techniczna – ETA-15/0578 z 30/09/2015
c) Instytut Techniki Budowlanej
d) Nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej - 1488
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Nośność charakterystyczna na osiowe wrywanie z podłoża [kN]								
Nr	Łączniki do dachów płaskich		Podłoże					
			Blacha stalowa S280GD wg EN 10346			Drewno klasy $\geq$ C24 wg EN 14081	Płyta OSB wg EN 300	Sklejka wg EN 313
	Wkręt	Tulejka/ podkładka	$t \geq 0,50$ mm	$t \geq 0,63$ mm	$t \geq 0,75$ mm	$h_{ef} = 30$ mm	$h_{ef} = 18$ mm	$h_{ef} = 20$ mm
1	WDB-4,8 lub WDB-T-4,8	LINO 13 PA	0,78	0,99	1,17	2,37	1,06	0,98
2		LINO 13K PA	0,78	0,99	1,17	2,37	1,06	0,98
3		LINO 15 PE	0,78	0,99	1,17	1,70	1,06	0,98
4		LINO 15 PP	0,78	0,99	1,17	1,95	1,06	0,98
5		KD-01	0,78	0,99	1,17	1,67	1,06	0,98
6		KD-02-W-5,5	0,78	0,99	1,17	2,06	1,06	0,98
7		KD-03-P	0,78	0,99	1,17	2,50	1,06	0,98
8		KD-03-W5	0,78	0,99	1,17	2,84	1,06	0,98
9		KD-04-W5	0,78	0,99	1,17	3,23	1,06	0,98
10		KD-05	0,78	0,99	1,17	3,12	1,06	0,98
11		KD-03-W7	0,78	0,99	1,17	2,46	1,06	0,98
12		KD-03-WW7	0,78	0,99	1,17	3,45	1,06	0,98
13		KD-07-WW	0,78	0,99	1,17	2,90	1,06	0,98

Nośność charakterystyczna na osiowe wrywanie z podłoża [kN]							
Nr	Łączniki do dachów płaskich		Podłoże				
			Blacha stalowa S280GD wg EN 10346				
	Wkręt	Tulejka/ podkładka	$t \geq 0,50$ mm	$t \geq 0,63$ mm	$t \geq 0,75$ mm	$t \geq 0,88$ mm	$t \geq 1,00$ mm
14	WSR-4,8 lub WSR-T-4,8	LINO 13 PA	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
15		LINO 13K PA	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
16		LINO 15 PE	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
17		LINO 15 PP	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
18		KD-01	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
19		KD-02-W-5,5	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
20		KD-03-P	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61

mgr inż. Paweł Śniezek
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. OPL/1305/PWBk/16

WBUDOWANO W OBIEKT
„PRZEBUDOWA BUDYNKU
HANDLOWEGO BIELSKO BIAŁA
UL. WARSZAWSKA 180”

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 8/SZ/16

DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA

21		KD-03-W5	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
22		KD-04-W5	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
23		KD-05	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
24		KD-03-W7	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
25		KD-03-WW7	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
26		KD-07-WW	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61

Nośność charakterystyczna na osiowe wrywanie z podłoża [kN]								
Nr	Łączniki do dachów płaskich		Podłoże					
			Drewno klasy ≥ C24 wg EN 14081	OSB wg EN 300	sklejka wg EN 313	Beton klasy ≥ C12/15 wg EN 206	Beton klasy ≥ C20/25 wg EN 206	Płyty betonowe ≥ C20/25 wg EN 206
	Wkręt	Tulejka/ podkładka	$h_{ef} = 30 \text{ mm}$	$h_{ef} = 18 \text{ mm}$	$h_{ef} = 20 \text{ mm}$	$h_{ef} = 30 \text{ mm}$	$h_{ef} = 30 \text{ mm}$	$h_{ef} = 20 \text{ mm}$
27	WBSW	LINO 13 PA	2,32	1,68	2,32	1,64	2,12	1,92
28		LINO 13K PA	2,32	1,68	2,32	1,64	2,12	1,92
29		LINO 15 PE	2,03	1,68	2,03	1,57	2,03	1,92
30		LINO 15 PP	2,16	1,68	2,16	1,64	2,12	1,92
31		KD-03-W7	3,04	1,68	3,56	1,64	2,12	1,92
32		KD-03-WW7	3,04	1,68	3,62	1,64	2,12	1,92
33		KD-07-WW	3,04	1,68	3,30	1,64	2,12	1,92

Nośność charakterystyczna na osiowe wrywanie z podłoża [kN]					
Nr	Łączniki do dachów płaskich		Podłoże		
			Beton klasy ≥ C12/15 wg EN 206	Beton klasy ≥ C20/25 wg EN 206	Płyty betonowe ≥ C20/25 wg EN 206
	Wkręt	Tulejka/ podkładka	$h_{ef} = 30 \text{ mm}$	$h_{ef} = 30 \text{ mm}$	$h_{ef} = 20 \text{ mm}$
34	WDB-4,8 + KNX 8×50 lub WDB-T-4,8 + KNX 8×50	LINO 13 PA	1,12	1,45	1,20
35		LINO 13K PA	1,12	1,45	1,20
36		LINO 15 PE	1,12	1,45	1,20
37		LINO 15 PP	1,12	1,45	1,20
38		KD-01	1,12	1,45	1,20
39		KD-03-W5	1,12	1,45	1,20
40		KD-04-W5	1,12	1,45	1,20
41		KD-05	1,12	1,45	1,20
42		KD-02-W-5,5	1,12	1,45	1,20
43		KD-03-P	1,12	1,45	1,20
44		KD-03-W7	1,12	1,45	1,20
45		KD-03-WW7	1,12	1,45	1,20
46		KD-07-WW	1,12	1,45	1,20
47	WB6	KD-03-W7	2,31	2,98	2,10
48		KD-03-WW7	2,31	2,98	2,10
49		KD-07-WW	2,31	2,98	2,10
50		KD-03-W9	2,31	2,98	2,10

Nośność charakterystyczna na osiowe wrywanie z podłoża [kN]				
Nr	Łączniki do dachów płaskich		Podłoże	
			Beton klasy ≥ C12/15 wg EN 206	Beton klasy ≥ C20/25 wg EN 206
	Wkręt	$h_{ef} = 30 \text{ mm}$	$h_{ef} = 30 \text{ mm}$	$h_{ef} = 30 \text{ mm}$

mgr inż. Paweł Śnieżek
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. OPL/1303/WdKb/16

WBUDOWANO W OBIEKT
„PRZEBUDOWA BUDYNKU
HANDLOWEGO BIELSKO BIAŁA
UL. WARSZAWSKA 180”

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 8/SZ/16

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

51	SMN 6x50	KD-03-W7	0,79	1,02
52		KD-03-WW7	0,79	1,02
53		KD-07-WWV	0,79	1,02
54	SMN 8x60	KD-03-W9	1,18	1,52

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Kuźnica Kiedrzyńska

21.11.2022r.

(miejsce i data wystawienia)

Kierownik działu technicznego

Adam Szczepanowski

- 415 -

Adam Szczepanowski

(imię, nazwisko i podpis)

Niniejsza deklaracja zastępuje deklarację z dnia 01.06.2016

mgr inż. Paweł Śniezek

uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. OPL/1305/PWBKb/16

**WBUDOWANO W OBIEKT
„PRZEBUDOWA BUDYNKU
HANDLOWEGO BIELSKO BIAŁA
UL. WARSZAWSKA 180”**