

TRAX TR 4.0 PRO

Słupek asekuracyjny

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

A accen



TRAX TR 4.0 PRO jest urządzeniem kotwiczącym przeznaczonym do przyłączania środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości, dla trzech osób jednocześnie.

Słupek asekuracyjny TRAX TR 4.0 PRO spełnia wymagania normy EN 795: 2012 typ A/C oraz Specyfikacji Technicznej CEN/TS 16415: 2013. Instalowany na stałe do blachy trapezowej konstrukcyjnej o minimalnej grubości 0,7 mm. Przeznaczony do montażu na blachach trapezowych od TR-50 do TR-160 układanych zarówno w pozytywie, jak i w negatywie. Mocowanie odbywa się za pomocą 20 szt. specjalnych wkrętów samowiercących 6,3 x 25.

Podstawa słupka jest symetryczna, co usprawnia montaż i minimalizuje ryzyko błędnego ułożenia słupka względem blachy trapezowej.



Specyfikacja

Materiał	INOX
Waga	2,4 kg
Wysokość standardowa	500 mm
Średnica	Ø 16 mm
Wymiary podstawy	2 x 340 x 325 mm
Użytkownicy	3
Norma	EN 795 typ A/C, CEN/TS 16415: 2013
Gwarancja	12 miesięcy

Podłoża montażowe

Blacha trapezowa	min. gr. 0,7 mm
------------------	-----------------

mgr inż. Paweł Snieżek
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. OPL/1305/PWBKb/16

Systemy zabezpieczające
przed upadkiem z wysokości

ul. Gzichowska 115
42-500 Będzin

T +48 602 398 006
E biuro@accen.pl

**WBUDOWANO W OBIEKT
„PRZEBUDOWA BUDYNKU
HANDLOWEGO BIELSKO BIAŁA
UL. WARSZAWSKA 180”**

accen.pl