



Kronospan OSB Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie · Polska
T +48 77 4004 500 · F +48 77 4004 600
www.kronospan.pl

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr: ST_OSB/3_CPR_2020

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
OSB/3 wg EN 300
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Płytkowe elementy konstrukcyjne do użytku wewnętrznego w warunkach wilgotnych
- Producent:
**Kronospan OSB Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 52
47-100 Strzelce Opolskie**
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
- Norma zharmonizowana:
**PN-EN 13986+A1:2015-06 (IDT EN 13986:2004+A1:2015)
Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie — Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

EPH Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany
Nr 0766

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Jednostka	Zakres grubości [mm]			
			6 do 10	>10 do <18	18 do 25	>25 do 32
Wytrzymałość na zginanie wg EN 310	Oś większa	N/mm ²	22	20	18	16
	Oś mniejsza	N/mm ²	11	10	9	8
Moduł sprężystości wg EN 310	Oś większa	N/mm ²	3500			
	Oś mniejsza	N/mm ²	1400			
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle wg EN 319		N/mm ²	0,34	0,32	0,30	0,29
Trwałość (odporność na wilgoć)	Rozciąganie po gotowaniu wg EN 1087-1	N/mm ²	0,15	0,13	0,12	0,06
Trwałość (spiecznienie na grubość) wg EN 317		%	15			
Emisja formaldehydu wg EN 717-1			E1			
Reakcja na ogień wg EN 13501-1			D-s2, d0			
Przepuszczalność pary wodnej			NPD			
Izolacyjność od dźwięków powietrznych			NPD			
Pochłanianie dźwięków			NPD			
Przewodność ciepła			NPD			
Wytrzymałość i sztywność w zastosowaniu konstrukcyjnym			NPD			
Trwałość biologiczna wg EN 335			NPD			
Trwałość mechaniczna			NPD			
Zawartość pentachlorofenolu			NPD			
Nośność usztywniająca			NPD			
Miejscowa wytrzymałość na docisk			NPD			

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

.....
Tomasz Puklicz
[Imię i Nazwisko]

w Strzelce Opolskie data 16.04.2020

.....
[podpis]

WBUDOWANO W OBIEKT
„PRZEBUDOWA BUDYNKU
HANDLOWEGO BIELSKO BIAŁA
UL. WARSZAWSKA 180”

mgr inż. Paweł Śniezek
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. OPL/1304/PWBKb/16