

INSPEKTOR / KONSULTANT:

☒ **A/ Zaakceptowano**

☐ **B/ Zaakceptowano z uwagami**

☐ **C/ Nie zaakceptowano**

UWAGI

DATA:

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

INWESTOR:

☐ **A/ Zaakceptowano**

☐ **B/ Zaakceptowano z uwagami**

☐ **C/ Nie zaakceptowano**

UWAGI

DATA:

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie).
Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.



Bateria umywalkowa Grohe Eurosmart jednouchwytowa, rozmiar M, chrom, ogranicznik przepływu 5,7 l/min., głowica Ceramiczna 28 mm, zestaw odpływowy z drążkiem, osobne kanały wodne 23322003



Montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 11/4"
giętkie węże przyłączeniowe



Indeks Onninen: COS252

Seria: EUROSART

Indeks producenta: 23322003

Typ produktu: bateria

EAN: 4005176613302

Opakowania: 1/8 szt.

Wymiary i waga dotyczące 1 szt.

dł: 0,383 m

szer: 0,17 m

wys: 0,072 m

waga: 1,6 kg

obj: 0,005 m3

Więcej szczegółów:



DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
KIEROWNIK PRAC MONTAŻOWYCH
upr. 11/11/2011
OCENA SLK/IS/7541/12

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

dostępność: 25 szt. data wygenerowania dokumentu: 2024-10-30 13:41

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 23322003/21

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Bateria mechaniczna umywalkowa stojąca, jednouchwytowa, jednootworowa ze stałą wylewką - Eurosmart
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Nr kat. 23322003**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wyposażania przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie, do wody o temp. $\leq 70^{\circ}\text{C}$, temperatura zalecana $\leq 60^{\circ}\text{C}$. Ciśnienia statycznego maksimum 1 MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,05 MPa (0,5 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa. Bateria z ogranicznikiem temperatury i regulowanym ogranicznikiem strumienia przepływu. Perlator oszczędnościowy 5,7 l/min.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:
GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 817:2008 – Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogólne wymagania techniczne

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary	DN15/G%	
Szczelność, wytrzymałość mechaniczna i trwałość	Spełnia wymagania	
Właściwości hydrauliczne – klasa przepływu	Z	
Funkcja oszczędzania wody	TAK	
Grupa akustyczna	I	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Rafał Koehler – Dyrektor Generalny**

Warszawa, 2021.05.19


.....
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
KIEPOWNIK ROZWIĄZAŃ SANITARNYCH
miejsc. fabryczny w Warszawie
upr. Pol. nr 315543/PWOS/11
OC-SŁONE nr 9LK/IS/7541/12

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

