

PROJEKT:	REDKOM PARK Bielsko
INWESTOR:	Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.
GENERALNY WYKONAWCA:	DALDEHOG INTL

DATY PRZEKAZANIA REWIZJI:

0	10.04.2024
---	------------

1
2

KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA

Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty

INFORMACJE PODSTAWOWE

BRANŻA:	Sanitarna HVAC	MIEJSCE WBDOWANIA:	Galeria REDKOM Bielsko ul Warszawska 186 instalacja wentylacji całość
IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU:	wełna klimafix	NAZWA HANDLOWA:	mata lamelowa klimafix

DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA

	STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO	STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTIMALIZACJE)	MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy			
Producent (nazwa, adres, www, tel)			Rockwool
Parametry i kwalifikacje techniczne			maty lamelowe klimafix

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE

ZAŁĄCZNIKI:	1	Karta katalogowa
	2	DWU RW-CEE-DoP-0801/C/20w1
	3	
	4	
	5	

CZĘŚĆ FORMALNA

WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):

FIRMA: EURO INSTAL RM

NAZWISKO: Sylwester Babczyński

DATA: 10.04.2024

STANOWISKO: Kierownik Budowy

PODPIS:

KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH

mgr inż. Sylwester Babczyński

uzupełnionych kosztami dodatkowymi dla Inwestycji

OC-SLOIB nr SLK/IS/7541/12

W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruje, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.

ZATWIERDZENIE - STATUS

PROJEKTANT: ☐ A/ Zaakceptowano ☐ B/ Zaakceptowano z uwagami ☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

4.349

INSPEKTOR/ KONSULTANT: ☒ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

Inspektor Nadzoru Branży

Sauwisch

DATA:

mgr inż. Michał Janowski
MAI/037/DWOS/10

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

INWESTOR:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie).
Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.

KLIMAFIX

OPIS PRODUKTU	Samoprzylepne maty lamelowe KLIMAFIX ze skalnej wełny ROCKWOOL. Posiadają fabrycznie nałożoną warstwę kleju na całej powierzchni wełny, zabezpieczoną łatwą do zdjęcia przed montażem i przyjazną dla środowiska folią PE.		
KOD WYROBU	MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2		
NORMA	EN 14303:2009 + A1:2013		
CERTYFIKAT CE	1390-CPR-0342/12/P		
ZASTOSOWANIE	Maty KLIMAFIX przeznaczone są do izolacji termicznej i przeciwkondensacyjnej powierzchni płaskich oraz cylindrycznych z blachy stalowej, w układach zarówno poziomych, jak i pionowych. Temperatura medium nie może przekraczać 50°C. UWAGA! Wszystkie izolowane powierzchnie powinny być suche, czyste i odłuszczone. Optymalna temperatura montażu wynosi od +5°C do +35°C.		
PARAMETRY TECHNICZNE	Współczynnik przewodzenia ciepła		
	Temperatura [°C]	10	50
	λ [W/mK]	0,039	0,050
	Maksymalna temperatura stosowania ST(+)	50°C	
	Klasa reakcji na ogień	A2-s1,d0 wyrób	
	Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$	
	Opór dyfuzyjny pary wodnej S_d	MV2 $\geq 200 \text{ m}$	



długość	szerokość	grubość	ilość m ² w rolce	ilość m ² na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m ²]	[m ²]
10000	1000	20	10,00	240,00
8000	1000	30	8,00	192,00
6000	1000	40	6,00	144,00
5000	1000	50	5,00	120,00

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
KIEROWNIK ROZBUDOWY SANITARNYCH
mgr inż. Sławomir Jędrzejewski
upr. budowlana nr 111/12
OC-12012 nr SLK/16/7341/12

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR RW-CEE-DoP-0801/C/20/w1

- | | |
|---|---|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
RW-CEE-0801 | 4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 1 i System 3 |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do izolacji cieplnej wyposażenia budynków | 5. Norma zharmonizowana: EN 14303:2009+A1:2013
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nr 1390 ITC Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství |
| 3. Producent: ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14, 65-131 Cigacice. | 6. Deklarowane właściwości użytkowe: Tabela 1 |

Tabela 1

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Deklarowany poziom lub klasa / NPD ¹⁾		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opór cieplny	Współczynnik przewodzenia ciepła	Temperatura ϑ (°C)	10	50	EN 14303:2009+A1:2013
	Grubość	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D (W/mK)	0,039	0,050	
		Grubość d_0 mm Ti ²⁾ tolerancja na grubość	20-50 T4		
Reakcja na ogień		Euroklasa – klasa reakcji na ogień (RtF):	A2-s1; d0		
Trwałość oporu cieplnego w funkcji starzenia/degradacji		Maksymalna temperatura stosowania 50°C	ST(+)50		
Trwałość oporu cieplnego w funkcji wysokiej temperatury		Maksymalna temperatura stosowania 50°C	ST(+)50		
Trwałość reakcji na ogień w funkcji starzenia/degradacji		Trwałość charakterystyki - klasa reakcji na ogień (RtF):	A2-s1; d0		
Trwałość reakcji na ogień w funkcji wysokiej temperatury		Trwałość charakterystyki - klasa reakcji na ogień (RtF):	A2-s1; d0		
Wytrzymałość na ściskanie		Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10)i ²⁾	NPD		
Przepuszczalność wody		Nasiąkliwość wodą (≤ 1 kg/m ²)	WS1		
Przepuszczalność pary wodnej		Grubość warstwy powietrza równoważąca dyfuzję pary wodnej, MVi ²⁾	MV2		
Wielkość uwalniania się substancji korozyjnych		Śladowe ilości jonów chlorku rozpuszczalnych w wodzie, (ppm) Wartość pH ²⁾	NPD NPD		
Wskaźnik pochłaniania dźwięku		Pochłanianie dźwięku (AWi ²⁾)	NPD		
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego		Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	NPD		
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia		Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	NPD		

¹⁾ właściwości użytkowe nieustalone; ²⁾ " - wskazana odpowiednia klasa lub poziom;

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna na stronie dop.rockwool.com i www.rockwool.com

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisat(a):

Halina Ozon

w Ciągacice dnia 24-04-2020

Nalina Q204

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

KIEROWNIK ODDZIAŁU SANITARNYCH
mgr inż. ...
upr. ...
OC ...

