

ZAŁĄCZNIK NR 503_PZT_ZESTAWIENIE BETONOWYCH STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WG OZNACZEŃ NA RYSUNKU 601

Symbol	Typ	Rodzaj	Średnica	Średnica	klasa	wys.	Rzędna	Gl.	wys.	Zwężka	Płyta przyk. Pu	H2		H3		H4		Rzędna	Średnica	Kąt	Rzędna	Średnica	Kąt	Rzędna	Średnica	Kąt	Rzędna	Średnica	Kąt	Rzędna	Średnica	
studni		studni	Dn(Ku1)	Dn(Ku2)	włazu	włazu	terenu RZ1		H1	Tu		wys.	kręgi Ku1	wys.	kręgi Ku2	wys.	pierścienie Du	wylotu D1	wylotu D1	D1-D2 K0	włotu D2	włotu D2	D1-D3 K1	włotu D3	włotu D3	D1-D4 K2	włotu D4	włotu D4	D1-D5 K2	włotu D5	włotu D5	
			m	m		m	m n.p.m.	m	m	m	m	m		m		m		m n.p.m.	mm	st	m n.p.m.	mm	st	m n.p.m.	mm	st	m n.p.m.	mm	st	m n.p.m.	mm	
D8	Studnia	rewizyjna	1,5	-	D400	0,15	301,47	3,51	1,00	0,60	0	1,75	1,0+0,25+0,5	0		0,01		297,96	400	123	297,96	400	227	299,71	315							
D9	Studnia	rewizyjna	1,5	-	D400	0,15	301,70	3,73	1,00	0,60	0	1,75	1,0+0,5+0,25	0		0,23	0,1+2x0,06	297,97	400	194	297,97	400	149	299,90	315							
D10	Studnia	rewizyjna	1,2	-	D400	0,15	301,89	1,79	0,75		0,2	0,5	0,50	0		0,19	0,1+0,08	300,10	315	208	300,45	160	256	300,50	160	270	300,35	250				
D12	Studnia	rewizyjna	1,2	-	D400	0,15	301,23	1,59	0,50		0,2	0,50	0,50	0		0,24	0,1+0,08+0,06	299,64	250	136	299,74	160	180	299,64	250							
D13	Studnia	rewizyjna	1,2	-	D400	0,15	301,33	1,93	0,75		0,2	0,75	0,25+0,5	0		0,08	0,08	299,40	250	145	299,86	160	186	299,40	250							
D14	Studnia	rewizyjna	1,2	-	D400	0,15	301,79	1,90	0,75		0,2	0,75	0,25+0,5	0		0,05	0,06	299,89	250	140	300,36	160	180	299,89	250	270	300,31	200				
D15	Studnia	rewizyjna	1,2	-	D400	0,15	301,88	1,76	0,75		0,2	0,5	0,50	0		0,16	2x0,08	300,12	250	125	300,38	160	180	300,12	250	270	300,12	250				
D16	Studnia	rewizyjna	1,2	-	D400	0,15	301,82	1,49	0,50		0,2	0,50	0,50	0		0,14	0,08+0,06	300,33	250	125	300,33	160	180	300,43	160	270	300,33	250				
D19	Studnia	rewizyjna	1,2	-	D400	0,15	301,90	1,50	0,50		0,2	0,50	0,50	0		0,15	0,08+0,06	300,40	250	43	300,68	160	121	300,40	160							
D20	Studnia	rewizyjna	1,2	-	D400	0,15	301,90	1,49	0,50		0,2	0,50	0,50	0		0,14	0,08+0,06	300,41	250	43	300,69	160	90	300,41	160	149	300,41	160				
D22	Studnia	rewizyjna	1,2	-	D400	0,15	301,43	1,63	0,50		0,2	0,5	0,50	0		0,28	2x0,1+0,08	299,80	315	135	299,80	250	155	300,05	160							
D23	Studnia	rewizyjna	1,2	-	D400	0,15	302,11	4,13	1,00	0,60	0	2,25	2x1,0+0,25	0		0,13	2x0,06	297,98	400	180	297,98	400	289	300,68	160							
D24	Studnia	rewizyjna	1,2	-	D400	0,15	301,71	1,85	0,75		0,2	0,75	0,25+0,5	0		0,00	0,06	299,86	250	135	300,28	160	180	299,86	250	252	300,28	200				
D26	Studnia	rewizyjna	1,2	-	D400	0,15	301,83	1,71	0,75		0,2	0,50	0,50	0		0,11	0,1	300,12	250	90	300,42	160	180	300,12	250	234	300,39	160	270	300,12	200	
D27	Studnia	rewizyjna	1,2	-	D400	0,15	301,83	1,50	0,50		0,2	0,50	0,50	0		0,15	0,08+0,06	300,33	250	90	300,33	200	180	300,33	200	234	300,33	160	270	300,33	200	
D28	Studnia	rewizyjna	1,0	-	D400	0,15	301,95	1,55	0,50		0,2	0,50	0,50	0		0,20	2x0,1	300,40	200	158	300,40	160	270	300,40	160							
D30	Studnia	rewizyjna	1,0	-	D400	0,15	301,86	1,47	0,50		0,2	0,50	0,50	0		0,12	2x0,06	300,39	200	209	300,39	160	282	300,39	160							
D39	Studnia	rewizyjna	1,2	-	D400	0,15	301,30	1,42	0,50		0,2	0,5	0,50	0		0,07	0,06	299,88	250	90	299,88	250	244	299,88	160							
D42	Studnia	rewizyjna	1,2	-	D400	0,15	300,43	1,88	0,75		0,2	0,50	0,50	0		0,28	2x0,1+0,08	298,55	250	253	298,55	250										
D44	Studnia	rewizyjna	1,0	-	D400	0,15	299,77	1,81	0,75		0,2	0,50	0,50	0		0,21	2x0,1	297,96	250	95	297,96	250										
D45	Studnia	rewizyjna	1,0	-	D400	0,15	299,99	2,11	0,75		0,2	1,0	0,5+2x0,25	0		0,01		297,88	250	248	297,88	250										
D46	Studnia	rewizyjna	1,2	-	B125	0,15	301,85	2,77	1,00		0,2	1,3	1+0,25	0		0,17	2x0,1	299,08	315	spięcie z istn. Kd fi300, dokładnym poziom i materiał ustalić przez odkrywke na budowie												
D48	Studnia	rewizyjna	1,2	-	B125	0,15	303,05	4,38	1,00	0,60	0	2,5	2x1+0,5	0		0,13	2x0,08	298,67	315	270	298,67	315										
D50	Studnia	rewizyjna	1,5	-	D400	0,15	300,37	3,20	0,75	0,60	0	1,5	1,0+0,5	0		0,20	2x0,1	297,17	500	109	297,17	500	180	298,02	315							
D51	Studnia	rewizyjna	1,5	-	D400	0,15	300,45	3,32	1,00	0,60	0	1,5	1,0+0,5	0		0,07	0,06	297,13	500	235	297,13	500										
D53	Studnia	rewizyjna	1,5	-	B125	0,15	301,00	3,78	1,00	0,60	0	2	1,0+2x0,5	0		0,03	0,06	297,22	500	185	297,22	500										
D54	Studnia	rewizyjna	1,5	-	B125	0,15	301,00	3,73	1,00	0,60	0	1,75	1,0+0,5+0,25	0		0,23	0,1+2x0,06	297,27	500	121	297,27	400	53	299,49	160	139	299,37	160	237	299,46	160	
D55	Studnia	rewizyjna	1,5	-	D400	0,15	300,90	3,58	1,00	0,60	0	1,75	1,0+0,5+0,25	0		0,08	0,1+0,08	297,32	400	200	297,32	315	83	299,21	160	127	299,19	200				
D56	Studnia	rewizyjna	1,5	-	D400	0,15	301,10	3,69	1,00	0,60	0	1,75	1,0+0,5+0,25	0		0,19	0,1+0,08	297,41	315	wg projektu hotelu												
D61	Studnia	rewizyjna	1,2	-	D400	0,15	302,10	1,90	0,75		0,2	0,75	0,5+0,25	0		0,05	0,06	300,20	250	195	300,20	250										
D62	Studnia	rewizyjna	1,2	-	D400	0,15	302,10	1,83	0,75		0,2	0,5	0,50	0		0,23	0,1+0,06x2	300,27	250	215	300,27	250										
D63	Studnia	rewizyjna	1,2	-	D400	0,15	301,99	1,70	0,75		0,2	0,5	0,50	0		0,10	0,1	300,29	250	145	300,29	250	235	300,61	160							
D63A	Studnia	rewizyjna	1,2	-	D400	0,15	301,99	1,55	0,50		0,2	0,5	0,50	0		0,20	2x0,1	300,44	250	180	300,44	250	270	300,63	160							

- UWAGA:
- Kinety betonowe w studniach wykonać do wysokości średnicy rury
 - W podstawie studni osadzić króćce bosi koniec/kielich PCV
 - Studnie wyposażać we włazy żeliwno - betonowe klasy D400 lub B125 z wentylacją, wysokości ok.150mm
 - Dla włączy na kaskadę do komina studni, dopływy zabezpieczyć deflektorami