

**ZAŁĄCZNIK NR 504_PZT ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z TWORZYWA
WG OZNACZEŃ NA RYSUNKU 602**

Symbol studni	Typ	Rodzaj studni	Średnica studni	Średnica kinety Dn	Konfiguracja kinety		klasa włazu	Rzędna terenu RZ1	Gł. H	Rzędna wylotu	Rzędna wlotu
			mm	mm	rodzaj	kąt		m n.p.m.	m	m n.p.m.	m n.p.m.
D11	Studnia	rewizyjna	600	200	przepływowa	60	D400	301,30	1,50	299,80	299,80
D17	Studnia	rewizyjna	600	160	przepływowa	30	D400	301,95	1,42	300,53	300,53
D18	Studnia	rewizyjna	600	200	przepływowa	60	D400	301,86	1,45	300,41	300,41
D21	Studnia	rewizyjna	600	160	przepływowa	30	D400	301,95	1,45	300,50	300,50
D25	Studnia	rewizyjna	600	250	połączeniowa T		D400	301,88	1,89	299,99	299,99
D29	Studnia	rewizyjna	600	160	przepływowa	60	D400	301,95	1,45	300,50	300,50
D31	Studnia	rewizyjna	600	200	przepływowa	60	D400	301,81	1,40	300,41	300,41
D32	Studnia	rewizyjna	600	200	przepływowa	60	D400	301,81	1,41	300,40	300,40
D33	Studnia	rewizyjna	600	160	przepływowa	60	D400	301,88	1,41	300,47	300,47
D34	Studnia	rewizyjna	600	250	połączeniowa T		D400	301,84	1,65	300,19	300,19
D35	Studnia	rewizyjna	600	160	przepływowa	0	D400	301,95	1,35	300,60	300,60
D36	Studnia	rewizyjna	600	200	przepływowa	30	D400	301,77	1,40	300,37	300,37
D40	Studnia	rewizyjna	600	250	połączeniowa T		D400	302,04	1,59	300,45	300,45
D41	Studnia	rewizyjna	600	250	przepływowa	60	D400	302,09	1,53	300,56	300,56
D43	Studnia	rewizyjna	600	250	przepływowa	0	D400	300,34	2,18	298,16	298,16
D47	Studnia	rewizyjna	600	315	przepływowa	0	B125	302,05	3,11	298,94	298,94
D64	Studnia	rewizyjna	600	250	przepływowa	60	D400	302,06	1,40	300,66	300,66
D70	Studnia	rewizyjna	600	200	połączeniowa T		D400	300,89	1,63	299,26	299,26
D71	Studnia	rewizyjna	600	200	zbiorna 45st		D400	301,07	1,15	299,92	299,92
D73	Studnia	rewizyjna	600	160	połączeniowa T		B125	301,01	1,54	299,47	299,47
D74	Studnia	rewizyjna	600	160	przepływowa	30	D400	301,01	1,47	299,54	299,54

UWAGA:

1. Wszystkie kinety z nastawnymi kielichami