

1. NAZWA PRODUKTU

Kod produktu (zgodny z katalogiem Umowy Ramowej)	Opis krótki (zgodny z katalogiem Umowy Ramowej)	Oznaczenie producenta	Nazwa producenta
RHDPE_40_3,7_p	Rura RHDPE 40x3.7mm z wp. 250m CA	RHDPEO_40x3,7 MM	MTB
RHDPE_40_3,7_p_cze	Rura RHDPE 40x3.7mm z wp. 250m CA/CZ	RHDPEO_40x3,7 MM	MTB
RHDPE_40_3,7_p_pom	Rura RHDPE 40x3.7mm z wp. 250m CA/PO	RHDPEO_40x3,7 MM	MTB
RHDPE_40_3,7_p_nie	Rura RHDPE 40x3.7mm z wp. 250m CA/NI	RHDPEO_40x3,7 MM	MTB
RHDPE_40_3,7_p_zie	Rura RHDPE 40x3.7mm z wp. 250m CA/ZI	RHDPEO_40x3,7 MM	MTB

2. PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Parametr lub właściwość	RHDPE_40_3,7_p	RHDPE_40_3,7_p_cze	RHDPE_40_3,7_p_pom	RHDPE_40_3,7_p_nie	RHDPE_40_3,7_p_zie
średnica zewnętrzna	40 mm				
średnica wewnętrzna	32,6 mm				
grubość ścianki	3,7 mm				
kolor rury	czarny				
kolor paska	bez paska	czerwony	pomarańczowy	niebieski	zielony
masa jednostkowa	0,41 kg/m				
materiał	HDPE				
odporność na ściskanie	750 N				
temp. transportu	≥ -5°C				
temp. składowania	od -40°C do +85°C				
temp. instalacji	od -5°C do +30°C				
min. promień gięcia	20°C 800 mm 10°C 1400 mm 0°C 2000 mm				

3. RYSUNEK TECHNICZNY PRODUKTU ORAZ ZDJĘCIE LUB WIZUALIZACJA



4. SPOSÓB ZNAKOWANIA PRODUKTU

Oznakowanie rury:



Objaśnienie oznaczeń:

Znak producenta: MTB

Oznaczenie typu: RHDPE OPTEL 40X3,7

Sztywność obwodowa: SN64 i Klasa: 750N

Nr Krajowej Oceny Technicznej: IBDiM-KOT-2019/0420

Data i godz. produkcji

Licznik mb

Opakowanie zbiorcze



5. OPIS DODATKOWY PRODUKTU – ELEMENTY SKŁADOWE PRODUKTU

Rura z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) w kolorze czarnym z paskiem barwnym (opcja) o ścianie wewnętrznej rowkowanej z warstwą poślizgową. Przeznaczona do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wtórnej lub rurociągu kablowego, oraz do osłony kabli telewizji kablowej sygnalizacji ulicznej, drogowej i oświetlenia ulicznego. Produkt w trakcie eksploatacji nie wymaga okresowych działań konserwacyjnych.

6. OPIS WARUNKÓW TRANSPORTU

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu przy temperaturze nie niższej niż -5°C . Przy załadunku i rozładunku należy chronić rury przed uderzeniami, nie należy ich rzucać. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni przestrzeni ładunkowej i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub spięcie pasami. Należy zwrócić uwagę, aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i przez to nie zostały uszkodzone mechanicznie.

7. OPIS WARUNKÓW MAGAZYNOWANIA

Rury powinny być składowane poziomo na płaskim i równym podłożu. Wysokość składowania rur w kręgach nie powinna przekraczać 2,0m (4 zwoje jeden na drugim). Wyroby mogą być składowane na otwartej przestrzeni przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące od daty produkcji bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Składowanie w okresie dłuższym niż 2 miesiące wymaga zabezpieczenia wyrobów przed wpływem promieniowania ultrafioletowego, które ma niekorzystny wpływ na trwałość i przyspiesza procesy starzenia się tworzyw sztucznych.

Do zabezpieczenia rur przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych można stosować plandeki, czarne folie lub składować je pod wiatami. Zmiana koloru rur (wybarwienie, wyblaknięcie) nie wpływa, na jakość wyrobu i nie powoduje obniżenia ich własności fizyko-mechanicznych.

8. OKRES GWARANCJI

Okres gwarancyjny dla Produktu wynosi dwadzieścia cztery (24) miesiące od dnia potwierdzenia odbioru dostawy, zgodnie z warunkami określonymi w paragrafie 7 Umowy Ramowej OPL/Z/FN/UR/KRU/1/57246/17 na dostawy rur telekomunikacyjnych oraz powiązanych akcesoriów.

9. UTYLIZACJA

Utylizować zgodnie z zasadami segregacji odpadów w zakresie gospodarowania odpadami.

10. WARUNKI ODBIORU NA MAGAZYN

Protokół Odbioru
Karta Kontroli Jakości

11. DEKLARACJE I INNE DOKUMENTY

Karta Katalogowa	Nie	
Deklaracja Zgodności / Krajowa Deklaracja Zgodności	Nie	
Deklaracja Właściwości Użytkowych / Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych	Tak	KDWU nr 03/07/2020
Instrukcja obsługi i montażu / instalacji	Nie	
Instrukcja eksploatacji i konserwacji / utrzymania	Nie	
inne	Tak	Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2019/0420 wydanie 2

Dopuszczenie do stosowania w OPL	grupowe poprzetargowe	Numer pisma:
		Data wydania: Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę.
		Data obowiązywania:

12. POTWIERDZENIE

Za zgodność: Dostawca	Za zgodność: Orange Polska S.A.
-----------------------	---------------------------------



--	--