

Wilimowo, 08.03.2017 r.

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**nr 01/2017****1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

- obejmą z wkładką tłumiącą
- obejmą do rur chłodniczych
- obejmą bez wkładki tłumiącej
- elementy punktów stałych i podpór ślizgowych
- obejmą i akcesoria do wentylacji
- elementy mocowania instalacji tryskaczowych
- profile montażowe
- elementy montażowo-łączące
- akcesoria instalacyjne

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego¹⁾: oznaczenie wyrobów składa się z:

- nazwy i adresu Producenta,
- nazwy handlowej i oznaczenie wyrobu,
- liczby sztuk w opakowaniu,
- numeru Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8148/2015,
- numeru i daty wystawienia,
- znaku budowlanego.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Elementy systemu Niczuk Metall-PI są przeznaczone do mocowania przewodów i urządzeń instalacyjnych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Niczuk Metall-PI Spółka Jawna
Wilimowo 2
11-041 Olsztyn

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Brak.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

Zastosowano system 3.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:**7a. Polska Norma wyrobu: Brak**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji²⁾.

Zainstalowane na obiekcie:
Lokal L.03 – Rossmann
Ul. Warszawska 180
43-300 Bielsko-Biała

Niczuk Metall-PI Sp. j.
Wilimowo 2 11-041 Olsztyn

tel. +48 22 421 19 11
tel. +48 22 421 19 12

fax +48 22 421 19 13
REGON 140224773

KRS 0000029478
Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy KRS

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Konieczność
24.10.2024
mgr inż. Piotr Gajdamowicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. DpŚ/0352/2024
w specjalności inżynierskiej w zakresie projektowania i urządzeń ciepłota, wentylacji i klimatyzacji, w szczególności do kierowania i nadzoru nad realizacją

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu²⁾:

Nie dotyczy.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.

Deklarowane właściwości użytkowe.

Poz.	Oznaczenie elementu	Nośność	Materiał	Grubość powłoki antykorozyjnej	Kształt i wymiary
		[kN]		[µm]	
1	Obejmy pojedyncze UPGD		DC01, EPDM/ / silikon	8	spełnia
	UPGD-12 - UPGD-2"	0,9			
2	Obejmy pojedyncze N-UPGD:	-	0H18N9, EPDM/ silikon	-	spełnia
3	Obejmy pojedyncze UPG		DXS1D/DC01/DD11/S235JR, EPDM / silikon	12	spełnia
	UPG-3/8" - UPG-2"	2			
	UPG-2 1/2" - UPG-5"	2,4			
	UPG-139 - UPG-250	3,9			
	UPG-273 - UPG-500	4,5			
4	Obejmy pojedyncze N-UPG:	-	0H18N9, EPDM/ / silikon	-	spełnia
5	Obejmy pojedyncze HUPG		DXS1D / DC01, EPDM / PVC / silikon	12	spełnia
	HUPG-3/8" - HUPG-2"	1,5			
	HUPG-2 1/2" - HUPG-6"	2			
6	Obejmy pojedyncze N-HUPG:	-	0H18N9, EPDM / PVC / silikon	-	spełnia
7	Obejmy pojedyncze UPGS		DXS1D / DC01, EPDM / silikon	12	spełnia
	UPGS-1/2" - UPGS-2"	1,2			
8	Obejmy pojedyncze N-UPGS:	-	0H18N9, EPDM/ / silikon	-	spełnia
9	Obejmy podwójne UDG		DXS1D / DC01, EPDM / silikon	12	spełnia
	UDG-3/8" - UDG-1"	0,3			
10	Obejmy podwójne N-UDG:	-	0H18N9, EPDM/ / silikon	-	spełnia
11	Obejmy pojedyncze UPGM		DC01, PE spieniony	12	spełnia
	UPGM-12 - UPGM-22	1			
12	Obejmy podwójne UDGM		DC01, PE spieniony	12	spełnia
	UDGM-15 - UDGM-22	0,3			
13	Obejmy L2		DXS1D/DC01/DD11/S235JR, kauczuk syntetyczny + PUR/PIR	12	spełnia
	L2-10 - L2-42	2			
	L2-44 - L2-114	2,4			
	L2-125 - L2-168	3,9			

- nośność [kN]

- materiał

- grubość powłoki antykorozyjnej

- kształt i wymiary

Zainstalowano na obiekcie:
Lokal L.03 – Rossmann
Ul. Warszawska 180
43-300 Bielsko-Biała

1. Niczuk Metal-PL Sp. j.

2. Właściciel: 11-41 100 000 000

3. Inżynier: 11-41 100 000 000

4. Inżynier: 11-41 100 000 000

5. Inżynier: 11-41 100 000 000

6. Inżynier: 11-41 100 000 000

7. Inżynier: 11-41 100 000 000

8. Inżynier: 11-41 100 000 000
 9. Inżynier: 11-41 100 000 000
 10. Inżynier: 11-41 100 000 000

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Konieczny

24.10.2024

mgr inż. Piotr Gajdamowicz
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
 Nr ewid. DPS/0352/16/2022
 W specjalności: inżynier w zakresie: projektowania i urządzania ciepłot, wentylacji, ogrzewania, wod, iagowych i kanalizacji, do prowadzenia i nadzoru nad realizacją

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.	Deklarowane właściwości użytkowe.				
	Poz.	Oznaczenie elementu	Nośność	Materiał	Grubość powłoki antykorozyjnej (μm)
			[kN]		
- nośność [kN] - materiał - grubość powłoki antykorozyjnej - kształt i wymiary	14	Obejmy L4		DXS1D/DC01/DD11/S235JR, kauczuk syntetyczny + PUR/PIR	12
		L4-10 - L4-30	2		
		L4-33/35 - L4-89	2,4		
		L4-101 - L4-204	3,9		
	15	L4-216 - L4-273	4,5	DXS1D/DC01/DD11/S235JR, kauczuk syntetyczny + PUR/PIR	12
		Obejmy L6			
		L6-15 - L6-70	2,4		
		L6-76 - L6-168	3,9		
	16	L4-204 - L4-219	4,5	OH18N9, kauczuk syntetyczny + PUR/PIR	-
		Obejmy N-L2, N-L4, N-L6	-		
	17	Obejmy LX-13		DXS1D / DC01, kauczuk syntetyczny	12
		LX-13-010 - LX-13-042	1,5		
		LX-13-048 - LX-13-089	2		
	18	Obejmy LX-19		DXS1D / DC01, kauczuk syntetyczny	12
		LX-19-010 - LX-19-030	1,5		
		LX-19-035 - LX-19-089	2		
	19	Obejmy LX-25		DXS1D / DC01, kauczuk syntetyczny	12
		LX-25-010 - LX-25-018	1,5		
		LX-25-022 - LX-25-089	2		
	20	Obejmy N-LX-13, N-LX-19, N-LX-25	-	OH18N9, kauczuk syntetyczny	-
	21	Obejmy PX-13		DXS1D/DC01/DD11/S235JR, PUR/PIR	12
		PX-13-015 - PX-13-042	2		
		PX-13-048 - PX-13-114	2,4		
		PX-13-133 - PX-13-139	3,9		
	22	Obejmy PX-20		DXS1D/DC01/DD11/S235JR, PUR/PIR	12
		PX-20-015 - PX-20-026	2		
		PX-20-033 - PX-20-088	2,4		
		PX-20-108 - PX-20-168	3,9		
	23	Obejmy PX-30		DXS1D/DC01/DD11/S235JR, PUR/PIR	12
		PX-30-015 - PX-30-076	2,4		
		PX-30-088 - PX-30-168	3,9		
	24	Obejmy PX-50		DXS1D/DC01/DD11/S235JR, PUR/PIR	12
		PX-50-015 - PX-50-042	2,4		
		PX-50-048 - PX-50-159	3,9		
		PX-50-168	4,5		
	25	Obejmy N-PX-13, N-PX-20, N-PX-30, N-PX-50:	-	OH18N9, PUR/PIR	-
	26	Obejmy pojedyncze UPZ		DXS1D/DC01/DD11	12
		UPZ-3/8" - UPZ-2"	2		
		UPZ-2 1/2" - UPZ-5"	2,4		
		UPZ-139 - UPZ-250	3,9		
		UPZ-273 - UPZ-500	4,5		
	27	Obejmy pojedyncze N-UPZ	-	OH18N9	-
	28	Obejmy pojedyncze HUPZ		DXS1D/DC01	12
		HUPZ-1/2" - HUPZ-2"	1,5		
		HUPZ-2 1/2" - HUPZ-6"	2		
	29	Obejmy pojedyncze N-HUPZ	-	OH18N9	-
	30	Obejmy podwójne UDZ		DXS1D/DC01	12
		UDZ-3/8" - UDZ-1"	0,3		
	31	Obejmy podwójne N-UDZ	-	OH18N9	-
	32	Obejmy do instalacji elektrycznych E	-	DXS1D/DC01	12

Instalowano na obiekcie:
 Lokal L.03 – Rossmann
 Ul. Warszawska 180
 43-300 Bielsko-Biała

Niczuk Metall PL Sp. z o.o.
 Al. Wolności 100, 44-100 Gliwice

NIP: 781-247-21-11
 REGON: 141932942

UPI: 141932942
 PECEON: 000024173

KRS: 0000000000
 Sąd Rejonowy w Gliwicach
 XII Wydział Gosp. Rej. S. 141932942

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Koncepcja
 24.10.2024

mgr inż. Piotr Gajdamowicz
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
 Nr ewid. DPŚ/0352/2024
 W specjalności: instalacje w zakresie sieci
 instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
 gazowych, wodnych i kanalizacyjnych
 do kierowania i nadzoru nad budowlą

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.	Deklarowane właściwości użytkowe.					
	Poz.	Oznaczenie elementu	Nośność	Materiał	Grubość powłoki antykorozyjnej	Kształt i wymiary
			[kN]		[µm]	
- nośność [kN] - materiał - grubość powłoki antykorozyjnej - kształt i wymiary	33	Obejmy punktu stałego PST (w połączeniu z rurami stalowymi zgodnymi z DIN 2448)	6,0	S235JR	12	spełnia
	34	Obejmy punktu stałego N-PST	-	0H18N9	-	spełnia
	35	Obejmy punktu stałego PSF	-	S235JR	12	spełnia
	36	Obejmy punktu stałego N-PSF	-	0H18N9	-	spełnia
	37	Płytki punktu stałego PSPM	6,0	S235JR	12	spełnia
	38	Płytki punktu stałego N-PSPM	-	0H18N9	-	spełnia
	39	Płytki punktu stałego PSST	12,0	S235JR	12	spełnia
	40	Płytki punktu stałego N-PSST	-	0H18N9	-	spełnia
	41	Rury dystansowe gwintowane RG	-	S235JR	5	spełnia
	42	Rury dystansowe gwintowane N-RG	-	0H18N9	-	spełnia
	43	Nyple N	-	S235JR	5	spełnia
	44	Utwierdzenia punktu stałego PSFUS	-	S235JR	8	spełnia
	45	Utwierdzenia punktu stałego N-PSFUS	-	0H18N9	-	spełnia
	46	Utwierdzenia punktu stałego PSFUC	-	S235JR	8	spełnia
	47	Utwierdzenia punktu stałego N-PSFUC	-	0H18N9	-	spełnia
	48	Podpory ślizgowe z jednym przyłączem PSA1	-	S235JR, poliamid	12	spełnia
	49	Podpory ślizgowe z jednym przyłączem N-PSA1	-	0H18N9, poliamid	-	spełnia
	50	Podpory ślizgowe z dwoma przyłączami PSB2	-	S235JR, poliamid	12	spełnia
	51	Podpory ślizgowe z dwoma przyłączami N-PSB2	-	0H18N9, poliamid	-	spełnia
	52	Wkładka przesuwna ślizgowa WPS1	-	poliamid	-	spełnia
	53	Podpory ślizgowe z jednym przyłączem PPS3-U	-	DD11, poliamid	5	spełnia
	54	Podpory ślizgowe z jednym przyłączem PPS2	-	DD11, poliamid	5	spełnia
	55	Wieszaki wahadłowe WW		S235JR	12	spełnia
		WW50-M8	2,5			
		WW50-M10	3,5			
		WW50-M12	5			
		WW25-M8	2,5			
		WW25-M10	3,5			
	56	Obejmy UWG		DX510/DC01, EPDM/PVC	8	spełnia
		UWG-100 - UWG-355	0,9			
		UWG-400 - UWG-1400	1,8			
	57	Obejmy N-UWG	-	0H18N9, EPDM/PVC	-	spełnia
	58	Zamocowania do przewodów wentylacyjnych UWL	0,3	DC01, EPDM	8	spełnia
	59	Zamocowania do przewodów wentylacyjnych N-UWL	-	0H18N9, EPDM	-	spełnia
	60	Zamocowania do przewodów wentylacyjnych UWZ	0,3	DC01, EPDM	8	spełnia
	61	Zamocowania do przewodów wentylacyjnych N-UWZ	-	0H18N9, EPDM	-	spełnia
	62	Zamocowania do przewodów wentylacyjnych UWV	-	DC01, EPDM	8	spełnia
	63	Zamocowania do przewodów wentylacyjnych N-UWV	-	0H18N9, EPDM	-	spełnia
	64	Wieszaki do blach trapezowych WT-BK		DX510/DC01	8	spełnia
		WT-BK-F111	4			
		WT-BK-F113	4			
	65	Wieszaki do blach trapezowych N-WT-BK	-	0H18N9	-	spełnia
	66	Amortyzator AM	-	EPDM	-	spełnia
	67	Taśmy lumujące do profili TT	-	EPDM	-	spełnia
	68	Taśmy perforowane UWT	-	DC01	8	spełnia
	69	Ścisk do obrzeży kanałów SW	-	S235JR	5	spełnia
	70	Ścisk do obrzeży kanałów N-SW	-	0H18N9	-	spełnia

Niczuk Metall-PL Sp. z o.o.
Wrocław, ul. 111 Olsztyn

ul. 111 Olsztyn 111
50-100 Wrocław

ul. 111 Olsztyn 111
50-100 Wrocław

ul. 111 Olsztyn 111
50-100 Wrocław

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Konieczna

24.10.2024

Inż. inż. Piotr Gajdamowicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. DPS/0352/2024
W specjalności inżynierskiej w zakresie: montażu, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodno-energetycznych i kanalizacyjnych do kierowania ruchem w budownictwie

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.	Deklarowane właściwości użytkowe.					
	Poz.	Oznaczenie elementu	Nośność	Materiał	Grubość powłoki antykorozyjnej	Kształt i wymiary
			[kN]		[μm]	
- nośność [kN] - materiał - grubość powłoki antykorozyjnej - kształt i wymiary	71	Podpory uniwersalne PDG	-	S235JR, EPDM	12	spełnia
	72	Podpory uniwersalne N-PDG	-	0H18N9, EPDM	-	spełnia
	73	Podpory uniwersalne PDZ	-	S235JR	12	spełnia
	74	Podpory uniwersalne N-PDZ	-	0H18N9	-	spełnia
	75	Podpory regulowane PDRG	-	S235JR, EPDM	12	spełnia
	76	Podpory regulowane N-PDRG	-	0H18N9, EPDM	-	spełnia
	77	Podpory regulowane PDRZ	-	S235JR	12	spełnia
	78	Podpory regulowane N-PDRZ	-	0H18N9	-	spełnia
	79	Podpory PDPZ	-	S235JR	12	spełnia
	80	Podpory N-PDPZ	-	0H18N9	-	spełnia
	81	Obrzeża do kanałów wentylacyjnych OW	-	DXS1D/DC01	8	spełnia
	82	Obrzeża do kanałów wentylacyjnych N-OW	-	0H18N9	-	spełnia
	83	Narożniki do kanałów wentylacyjnych NW	-	DXS1D/DC01	8	spełnia
	84	Narożniki do kanałów wentylacyjnych N-NW	-	0H18N9	-	spełnia
	85	Uszczelki samoprzylepne do kanałów wentylacyjnych US	-	polipropylen	-	spełnia
	86	Taśma aluminiowa gładka TAG	-	aluminium	-	spełnia
	87	Taśma aluminiowa wzmacniana siatką TAS	-	aluminium	-	spełnia
	88	Obejmy masywne DN	-	DC01/S235JR	12	spełnia
	89	Obejmy masywne N-DN	-	0H18N9	-	spełnia
	90	Pętle do instalacji tryskaczowych ZP	-	DC01	12	spełnia
	91	Pętle do instalacji tryskaczowych N-ZP	-	0H18N9	-	spełnia
	92	Kabłaki KB-M	-	S235JR	5	spełnia
	93	Kabłaki N-KB-M	-	0H18N9	-	spełnia
	94	Wieszaki do blach trapezowych WT	-	DXS1D/DC01	8	spełnia
		WT-M8	4			
		WT-M10	4			
	95	Wieszaki do blach trapezowych N-WT	-	0H18N9	-	spełnia
	96	Hak z gwintem metrycznym HT	1,0	S235JR	5	spełnia
	97	Hak z gwintem metrycznym N-HT	-	0H18N9	-	spełnia
	98	Mocowania hakowe do blach trapezowych SZM	2,0	S250GD/S235JR	5	spełnia
	99	Mocowania hakowe do blach trapezowych N-SZM	-	0H18N9	-	spełnia

Zainstalowano na obiekcie:
Lokal L.03 – Rossmann
Ul. Warszawska 180
43-300 Bielsko-Biała

Niczuk Metall-PL Sp. j.
 ul. Armii Krajowej 11, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48 33 412 10 00
 fax. +48 33 412 10 01

ul. Żytna 10, 43-300 Bielsko-Biała
 tel. +48 33 412 10 00

ul. Rybnicka 10, 43-300 Bielsko-Biała
 tel. +48 33 412 10 00
 ul. Wydziałowa 1, 43-300 Bielsko-Biała

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Konieczny
24.10.2024

mgr inż. Piotr Gajdamowicz
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
 Nr ewid. DpS/055/140392
 w specjalności inżynierskiej w zakresie projektowania i nadzoru nad budowlami, w tym: instalacji i urządzeń ciepłota, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, do kierowania robotami budowlanymi.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.	Deklarowane właściwości użytkowe.						
	Poz.	Oznaczenie elementu	Nośność		Materiał	Grubość powłoki antykorozyjnej	Kształt i wymiary
			[kN]			[μm]	
- nośność [kN] - materiał - grubość powłoki antykorozyjnej - kształt i wymiary	100	Profile montażowe SZ (N-SZ) ¹					
		SZ-W1,25 (N-SZ-W1,25) ¹	250	0,85	S250GD / S235JR (0H18N9) ¹	12 (-) ¹	spełnia
				(0,78) ¹			
			500	0,42			
				(0,39) ¹			
			750	0,28			
				(0,26) ¹			
			1000	0,16			
				(0,15) ¹			
			1250	0,1			
				(0,10) ¹			
			1500	0,07			
				(0,07) ¹			
			1750	0,05			
				(0,05) ¹			
			2000	0,04			
				(0,04) ¹			
		SZ-X1,25 (N-SZ-X1,25) ¹	250	2,39	S250GD / S235JR (0H18N9) ¹	12 (-) ¹	spełnia
				(2,19) ¹			
			500	1,19			
				(1,10) ¹			
			750	0,8			
				(0,73) ¹			
			1000	0,6			
				(0,55) ¹			
			1250	0,48			
				(0,44) ¹			
			1500	0,38			
				(0,36) ¹			
			1750	0,28			
				(0,27) ¹			
			2000	0,21			
				(0,2) ¹			
		SZ-C1,5 (N-SZ-C1,5) ¹	250	0,95	S250GD / S235JR (0H18N9) ¹	12 (-) ¹	spełnia
				(0,87) ¹			
			500	0,47			
				(0,44) ¹			
			750	0,28			
				(0,26) ¹			
			1000	0,16			
				(0,15) ¹			
			1250	0,1			
				(0,10) ¹			
			1500	0,07			
				(0,07) ¹			
			1750	0,05			
				(0,05) ¹			
			2000	0,04			
				(0,04) ¹			

Zainstalowano na obiekcie:
Lokal L.03 – Rossmann
Ul. Warszawska 180
43-300 Bielsko-Biała

Niczuk Metall PL Sp. z o.o.

ul. Chłopska 1, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 71 375 11 11

fax 71 375 11 12

ul. Chłopska 1, 43-300 Bielsko-Biała

ul. Chłopska 1, 43-300 Bielsko-Biała

ul. Chłopska 1, 43-300 Bielsko-Biała

ul. Chłopska 1, 43-300 Bielsko-Biała

ul. Chłopska 1, 43-300 Bielsko-Biała

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Konieczny

24.10.2024

mgr inż. Piotr Gajdamowicz
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
 Nr ewid. DŚ/0352/18-2022
 W specjalności: instalacje i urządzenia ciepłownicze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia wodno-kanalizacyjne, instalacje i urządzenia gazowe i olejowe, instalacje i urządzenia elektryczne, instalacje i urządzenia mechaniczne, instalacje i urządzenia sanitarno-techniczne, instalacje i urządzenia inżynierskie, instalacje i urządzenia specjalne.

		Deklarowane właściwości użytkowe.										
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.		Poz.	Oznaczenie elementu	Nośność	Materiał	Grubość powłoki antykorozyjnej	Kształt i wymiary					
				[kN]		[μm]						
- nośność [kN] - materiał - grubość powłoki antykorozyjnej - kształt i wymiary		100	Profil montażowe SZ (N-SZ) ¹									
			SZ-A1,5 (N-SZ-A1,5) ¹	250	2,46 (2,26) ¹ 1,23 (1,13) ¹	S250GD / S235JR (0H18N9) ¹	12 (-) ¹	spełnia				
				500	0,82 (0,75) ¹ 0,61 (0,57) ¹							
				750	0,48 (0,45) ¹ 0,33 (0,31) ¹							
				1000	0,24 (0,23) ¹ 0,19 (0,18) ¹							
				1250	0,33 (0,31) ¹ 0,24 (0,23) ¹							
				1500	0,24 (0,23) ¹ 0,19 (0,18) ¹							
				1750	0,19 (0,18) ¹ 0,18 (1,40) ¹							
				2000	0,18 (1,40) ¹ 1,53 (1,40) ¹							
				SZ-A2,0 (N-SZ-A2,0) ¹	250				3,05 (2,81) ¹ 1,53 (1,40) ¹	S250GD / S235JR (0H18N9) ¹	12 (-) ¹	spełnia
					500				1,02 (0,94) ¹ 0,76 (0,70) ¹			
			750		0,59 (0,56) ¹ 0,41 (0,39) ¹							
			1000		0,3 (0,29) ¹ 0,23 (0,22) ¹							
			1250		0,23 (0,22) ¹ 2 (1,84) ¹							
			1500		1 (0,92) ¹ 0,67 (0,61) ¹							
			1750		0,42 (0,40) ¹ 0,27 (0,25) ¹							
			2000		0,19 (0,18) ¹ 0,14 (0,13) ¹							
			SZ-MG1,5 (N-SZ-MG1,5) ¹		250	2 (1,84) ¹ 1 (0,92) ¹	S250GD / S235JR (0H18N9) ¹	12 (-) ¹	spełnia			
					500	0,67 (0,61) ¹ 0,42 (0,40) ¹						
				750	0,27 (0,25) ¹ 0,19 (0,18) ¹							
				1000	0,19 (0,18) ¹ 0,14 (0,13) ¹							
				1250	0,13 (0,13) ¹ 0,11 (0,10) ¹							
				1500	0,11 (0,10) ¹ 2,4 (2,20) ¹							
				1750	1,2 (1,10) ¹ 0,8 (0,73) ¹							
				2000	0,51 (0,48) ¹ 0,32 (0,31) ¹							
				SZ-MG2,0 (N-SZ-MG2,0) ¹	250	2,4 (2,20) ¹ 1,2 (1,10) ¹				S250GD / S235JR (0H18N9) ¹	12 (-) ¹	spełnia
					500	0,8 (0,73) ¹ 0,51 (0,48) ¹						
			750		0,32 (0,31) ¹ 0,23 (0,21) ¹							
			1000		0,23 (0,21) ¹ 0,17 (0,16) ¹							
			1250		0,17 (0,16) ¹ 0,13 (0,12) ¹							
			1500		0,13 (0,12) ¹ 2,4 (2,20) ¹							
			1750		1,2 (1,10) ¹ 0,8 (0,73) ¹							
			2000		0,51 (0,48) ¹ 0,32 (0,31) ¹							

Zainstalowano na obiekcie:
 Lokal L.03 – Rossmann
 Ul. Warszawska 180
 43-300 Bielsko-Biała

Niczuk Metall-PL Sp. z o.o.
 ul. Puławska 11 01-010 Warszawa

ul. Puławska 11 01-010 Warszawa
 tel. +48 22 634 11 11

ul. Puławska 11 01-010 Warszawa
 tel. +48 22 634 11 11

ul. Puławska 11 01-010 Warszawa
 tel. +48 22 634 11 11

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Koniewicz
 24.10.2024

mgr inż. Piotr Gajdamowicz
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
 Nr ewid. DPS/0352/2024
 W specjalności inżynierskiej w zakresie bud.
 Instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych
 i klimatyzacyjnych. Kanalizacyjnych.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.	Deklarowane właściwości użytkowe.										
	Poz.	Oznaczenie elementu	Nośność		Materiał	Grubość powłoki antykorozyjnej	Kształt i wymiary				
			[kN]					[µm]			
- nośność [kN] - materiał - grubość powłoki antykorozyjnej - kształt i wymiary	100	Profil montażowy SZ (N-SZ) ¹									
		SZ-MF1,5 (N-SZ-MF1,5) ¹	250	5,46 (5,02) ¹ 2,73 (2,51) ¹	S250GD / S235JR (0H18N9) ¹	12 (-) ¹	spełnia				
			500	1,82 (1,67) ¹ 1,36 (1,26) ¹ 1,09 (1,00) ¹							
			750	0,91 (0,84) ¹ 0,71 (0,68) ¹ 0,54 (0,52) ¹ 0,43 (0,41) ¹ 0,35 (0,33) ¹ 0,29 (0,27) ¹ 0,24 (0,23) ¹							
			1000	0,91 (0,84) ¹ 0,71 (0,68) ¹ 0,54 (0,52) ¹ 0,43 (0,41) ¹ 0,35 (0,33) ¹ 0,29 (0,27) ¹ 0,24 (0,23) ¹							
			1250	0,91 (0,84) ¹ 0,71 (0,68) ¹ 0,54 (0,52) ¹ 0,43 (0,41) ¹ 0,35 (0,33) ¹ 0,29 (0,27) ¹ 0,24 (0,23) ¹							
			1500	0,91 (0,84) ¹ 0,71 (0,68) ¹ 0,54 (0,52) ¹ 0,43 (0,41) ¹ 0,35 (0,33) ¹ 0,29 (0,27) ¹ 0,24 (0,23) ¹							
			1750	0,91 (0,84) ¹ 0,71 (0,68) ¹ 0,54 (0,52) ¹ 0,43 (0,41) ¹ 0,35 (0,33) ¹ 0,29 (0,27) ¹ 0,24 (0,23) ¹							
			2000	0,91 (0,84) ¹ 0,71 (0,68) ¹ 0,54 (0,52) ¹ 0,43 (0,41) ¹ 0,35 (0,33) ¹ 0,29 (0,27) ¹ 0,24 (0,23) ¹							
			2250	0,91 (0,84) ¹ 0,71 (0,68) ¹ 0,54 (0,52) ¹ 0,43 (0,41) ¹ 0,35 (0,33) ¹ 0,29 (0,27) ¹ 0,24 (0,23) ¹							
			2500	0,91 (0,84) ¹ 0,71 (0,68) ¹ 0,54 (0,52) ¹ 0,43 (0,41) ¹ 0,35 (0,33) ¹ 0,29 (0,27) ¹ 0,24 (0,23) ¹							
			2750	0,91 (0,84) ¹ 0,71 (0,68) ¹ 0,54 (0,52) ¹ 0,43 (0,41) ¹ 0,35 (0,33) ¹ 0,29 (0,27) ¹ 0,24 (0,23) ¹							
			3000	0,91 (0,84) ¹ 0,71 (0,68) ¹ 0,54 (0,52) ¹ 0,43 (0,41) ¹ 0,35 (0,33) ¹ 0,29 (0,27) ¹ 0,24 (0,23) ¹							
			SZ-MF2,0 (N-SZ-MF2,0) ¹	250				6,75 (6,21) ¹ 3,37 (3,10) ¹ 2,25 (2,07) ¹ 1,69 (1,55) ¹ 1,35 (1,24) ¹ 1,12 (1,03) ¹ 0,88 (0,84) ¹ 0,68 (0,64) ¹ 0,53 (0,51) ¹ 0,43 (0,41) ¹ 0,36 (0,34) ¹ 0,3 (0,29) ¹	S250GD / S235JR (0H18N9) ¹	12 (-) ¹	spełnia
				500				2,25 (2,07) ¹ 1,69 (1,55) ¹ 1,35 (1,24) ¹ 1,12 (1,03) ¹ 0,88 (0,84) ¹ 0,68 (0,64) ¹ 0,53 (0,51) ¹ 0,43 (0,41) ¹ 0,36 (0,34) ¹ 0,3 (0,29) ¹			
				750				1,69 (1,55) ¹ 1,35 (1,24) ¹ 1,12 (1,03) ¹ 0,88 (0,84) ¹ 0,68 (0,64) ¹ 0,53 (0,51) ¹ 0,43 (0,41) ¹ 0,36 (0,34) ¹ 0,3 (0,29) ¹			
		1000		1,35 (1,24) ¹ 1,12 (1,03) ¹ 0,88 (0,84) ¹ 0,68 (0,64) ¹ 0,53 (0,51) ¹ 0,43 (0,41) ¹ 0,36 (0,34) ¹ 0,3 (0,29) ¹							
		1250		1,12 (1,03) ¹ 0,88 (0,84) ¹ 0,68 (0,64) ¹ 0,53 (0,51) ¹ 0,43 (0,41) ¹ 0,36 (0,34) ¹ 0,3 (0,29) ¹							
		1500		0,88 (0,84) ¹ 0,68 (0,64) ¹ 0,53 (0,51) ¹ 0,43 (0,41) ¹ 0,36 (0,34) ¹ 0,3 (0,29) ¹							
		1750		0,68 (0,64) ¹ 0,53 (0,51) ¹ 0,43 (0,41) ¹ 0,36 (0,34) ¹ 0,3 (0,29) ¹							
		2000		0,53 (0,51) ¹ 0,43 (0,41) ¹ 0,36 (0,34) ¹ 0,3 (0,29) ¹							
		2250		0,43 (0,41) ¹ 0,36 (0,34) ¹ 0,3 (0,29) ¹							
		2500		0,36 (0,34) ¹ 0,3 (0,29) ¹							
		2750		0,3 (0,29) ¹							
		3000		0,3 (0,29) ¹							
		SZ-MF2,5 (N-SZ-MF2,5) ¹		250	7,83 (7,20) ¹ 3,91 (3,60) ¹ 2,61 (2,40) ¹ 1,96 (1,80) ¹ 1,57 (1,44) ¹ 1,3 (1,20) ¹ 1,03 (0,98) ¹ 0,79 (0,75) ¹ 0,62 (0,60) ¹ 0,51 (0,48) ¹ 0,42 (0,40) ¹ 0,35 (0,33) ¹	S250GD / S235JR (0H18N9) ¹	12 (-) ¹	spełnia			
				500	2,61 (2,40) ¹ 1,96 (1,80) ¹ 1,57 (1,44) ¹ 1,3 (1,20) ¹ 1,03 (0,98) ¹ 0,79 (0,75) ¹ 0,62 (0,60) ¹ 0,51 (0,48) ¹ 0,42 (0,40) ¹ 0,35 (0,33) ¹						
				750	1,96 (1,80) ¹ 1,57 (1,44) ¹ 1,3 (1,20) ¹ 1,03 (0,98) ¹ 0,79 (0,75) ¹ 0,62 (0,60) ¹ 0,51 (0,48) ¹ 0,42 (0,40) ¹ 0,35 (0,33) ¹						
			1000	1,57 (1,44) ¹ 1,3 (1,20) ¹ 1,03 (0,98) ¹ 0,79 (0,75) ¹ 0,62 (0,60) ¹ 0,51 (0,48) ¹ 0,42 (0,40) ¹ 0,35 (0,33) ¹							
			1250	1,3 (1,20) ¹ 1,03 (0,98) ¹ 0,79 (0,75) ¹ 0,62 (0,60) ¹ 0,51 (0,48) ¹ 0,42 (0,40) ¹ 0,35 (0,33) ¹							
			1500	1,03 (0,98) ¹ 0,79 (0,75) ¹ 0,62 (0,60) ¹ 0,51 (0,48) ¹ 0,42 (0,40) ¹ 0,35 (0,33) ¹							
			1750	0,79 (0,75) ¹ 0,62 (0,60) ¹ 0,51 (0,48) ¹ 0,42 (0,40) ¹ 0,35 (0,33) ¹							
			2000	0,62 (0,60) ¹ 0,51 (0,48) ¹ 0,42 (0,40) ¹ 0,35 (0,33) ¹							
			2250	0,51 (0,48) ¹ 0,42 (0,40) ¹ 0,35 (0,33) ¹							
			2500	0,42 (0,40) ¹ 0,35 (0,33) ¹							
			2750	0,35 (0,33) ¹							
			3000	0,35 (0,33) ¹							

Zainstalowano na ob.
Lokal L.03 – Rossn
Ul. Warszawska
43-300 Bielsko-B

Zainstalowano na obiekcie:
 Lokal L.03 – Rossmann
 Ul. Warszawska 180
 43-300 Bielsko-Biała

Niczuk Metall-PL Sp. z o.o.
 Al. Wolności 2, 44-100 Szamotuły

Ul. Wolności 2, 44-100 Szamotuły
 Tel. 22 74 10 10 00

ul. Wolności 2, 44-100 Szamotuły
 Tel. 22 74 10 10 00

ul. Wolności 2, 44-100 Szamotuły
 Tel. 22 74 10 10 00

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Piotr Gajdamowicz
 Koncepcja
 24.10.2024
 W specjalności inżynierskiej w zakresie budownictwa
 w oparciu o zadanie i warunki techniczne, uwzględniające
 do kierowania robotami budowlanymi

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.	Deklarowane właściwości użytkowe.					
	Poz.	Oznaczenie elementu	Nośność	Materiał	Grubość powłoki antykorozyjnej	Kształt i wymiary
			[kN]		[μm]	
- nośność [kN] - materiał - grubość powłoki antykorozyjnej - kształt i wymiary	100	Profile montażowe SZ (N-SZ) ¹				
		SZ-MF3,0 (N-SZ-MF3,0) ¹	250 8,72 (8,02) ¹ 500 4,36 (4,01) ¹ 750 2,91 (2,67) ¹ 1000 2,18 (2,01) ¹ 1250 1,74 (1,60) ¹ 1500 1,45 (1,34) ¹ 1750 1,16 (1,10) ¹ 2000 0,89 (0,85) ¹ 2250 0,7 (0,67) ¹ 2500 0,57 (0,54) ¹ 2750 0,47 (0,45) ¹ 3000 0,39 (0,38) ¹	S250GD / S235JR (0H18N9) ¹	12 (-) ¹	spełnia
		SZ-MH2,5 (N-SZ-MH2,5) ¹	250 15,21 (13,99) ¹ 500 7,61 (7,00) ¹ 750 5,07 (4,66) ¹ 1000 3,8 (3,50) ¹ 1250 3,04 (2,80) ¹ 1500 2,54 (2,33) ¹ 1750 2,17 (2,00) ¹ 2000 1,9 (1,75) ¹ 2250 1,69 (1,55) ¹ 2500 1,48 (1,40) ¹ 2750 1,22 (1,16) ¹ 3000 1,03 (0,98) ¹ 3250 0,87 (0,83) ¹ 3500 0,75 (0,72) ¹ 3750 0,66 (0,62) ¹ 4000 0,58 (0,55) ¹ 4250 0,51 (0,49) ¹ 4500 0,46 (0,43) ¹ 4750 0,41 (0,39) ¹ 5000 0,37 (0,35) ¹ 5250 0,34 (0,32) ¹ 5500 0,31 (0,29) ¹ 5750 0,28 (0,27) ¹ 6000 0,26 (0,24) ¹	S250GD / S235JR (0H18N9) ¹	12 (-) ¹	spełnia

Zainstalowano na ob...

Lokal L.03 – Rossm...

Ul. Warszawska 1...

43-300 Bielsko-Bi...

Zainstalowano na obiekcie:
 Lokal L.03 – Rossmann
 Ul. Warszawska 180
 43-300 Bielsko-Biała

mgr inż. Piotr Gajdamowicz
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
 Nr 6641 DPŚ/0367/2022

Niczuk Metal-PL Sp. j.

REGON 142121122

11111111111111111111

11111111111111111111

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Konieczny

24.10.2024

		Deklarowane właściwości użytkowe.						
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.	Poz.	Oznaczenie elementu	Nośność		Material	Grubość powłoki antykorozyjnej	Kształt i wymiary	
			[kN]					[µm]
- nośność [kN] - material - grubość powłoki antykorozyjnej - kształt i wymiary	100	SZ-M83,0 (N-SZ-M83,0) ¹	Profile montażowe SZ (N-SZ) ¹		S250GD / S235JR (0H18N9) ¹	12 (-) ¹	spełnia	
			250	9,93 (9,14) ¹				
			500	4,97 (4,57) ¹				
			750	3,31 (3,05) ¹				
			1000	2,48 (2,28) ¹				
			1250	1,99 (1,83) ¹				
			1500	1,66 (1,52) ¹				
			1750	1,33 (1,27) ¹				
			2000	1,02 (0,97) ¹				
			2250	0,8 (0,77) ¹				
			2500	0,65 (0,62) ¹				
			2750	0,54 (0,51) ¹				
			3000	0,45 (0,43) ¹				
			3250	0,39 (0,37) ¹				
			3500	0,33 (0,32) ¹				
			3750	0,29 (0,28) ¹				
			4000	0,25 (0,24) ¹				
			4250	0,23 (0,21) ¹				
			4500	0,2 (0,19) ¹				
			4750	0,18 (0,17) ¹				
			5000	0,16 (0,16) ¹				
			5250	0,15 (0,14) ¹				
			5500	0,14 (0,13) ¹				
			5750	0,12 (0,12) ¹				
			6000	0,11 (0,11) ¹				

Zainstalowano na obiekcie:
 Lokal L.03 – Rossmann
 Ul. Warszawska 180
 43-300 Bielsko-Biala

Niczuk Metall-PL Sp. z o.o.
 ul. Młocze 2, 41-041 Pleszew

ul. 14 Stycznia 109
 44-100 Sosnowiec

ul. 14 Stycznia 109
 44-100 Sosnowiec

ul. 14 Stycznia 109
 44-100 Sosnowiec

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Konieczny
 24.10.2024

Piotr Gajdamowicz
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
 Nr ewid. DŚ/0352/2022
 W spełnieniu obowiązków w zakresie: projektowania, nadzoru nad budową, nadzoru nad kosztami, nadzoru nad terminami, nadzoru nad jakością, nadzoru nad bezpieczeństwem, nadzoru nad środowiskiem, nadzoru nad historią obiektu.

mgr inż. Piotr Gajdamowicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. D.OŚ/0352/P.000002
W specjalności: elektryczność, w zakresie sił
instalacji i urządzeń ciepła, wentylacyjnych
gazowych, wodno-gazowych i kanalizacyjnych
do kierowania robotami budowlanymi.

Konewicz
24.10.2024

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.	Deklarowane właściwości użytkowe.									
	Poz.	Oznaczenie elementu	Nośność	Materiał	Grubość powłoki antykorozyjnej	Kształt i wymiar				
			[kN]		[μm]					
- nośność [kN] - materiał - grubość powłoki antykorozyjnej - kształt i wymiary	101	Profile montażowe SD (N-SD)								
		SD-MG2,0 (N-SD-MG2,0) ¹	1000	1,72 (1,59) ¹	S250GD / S235JR (0H18N9) ¹	12 (-) ¹	spełnia			
				1,38 (1,27) ¹						
			1250	1,15 (1,06) ¹						
				0,92 (0,87) ¹						
			1500	0,7 (0,67) ¹						
				0,56 (0,53) ¹						
			1750	0,45 (0,43) ¹						
				0,37 (0,35) ¹						
			2000	0,31 (0,30) ¹						
			2250	5,03 (4,62) ¹				S250GD / S235JR (0H18N9) ¹	12 (-) ¹	spełnia
				4,02 (3,70) ¹						
			1250	3,35 (3,08) ¹						
				2,87 (2,64) ¹						
			1500	2,51 (2,31) ¹						
				2,23 (2,05) ¹						
			1750	2,01 (1,85) ¹						
				1,83 (1,68) ¹						
		2000	1,68 (1,54) ¹							
			1,51 (1,42) ¹							
		2250	1,31 (1,24) ¹							
			1,14 (1,08) ¹							
		2500	1 (0,95) ¹							
			0,89 (0,84) ¹							
		2750	0,79 (0,75) ¹							
			0,71 (0,67) ¹							
		3000	0,64 (0,61) ¹							
			0,58 (0,55) ¹							
		3250	0,53 (0,50) ¹							
			0,48 (0,46) ¹							
		3500	0,44 (0,42) ¹							
		3750								
		4000								
		4250								
		4500								
		4750								
		5000								
		5250								
		5500								
		5750								
		6000								

mg
U
Nr
Współ
instalac
bazowy
do kwer

mgr inż. Piotr Gajdamowicz
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
 Nr ewid. DPŚ/0752/K/2022
 W szczególności uprawnienia w zakresie:
 - instalacji urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych,
 gazowych, wodno-kanalizacyjnych i kanalizacyjnych
 do kierowania pracami budowlanymi

Zainstalowano na obiekcie:
 Lokal L.03 – Rossmann
 Ul. Warszawska 180
 43-300 Bielsko-Biała

Niczuk Metall PL Sp. z o.o.
 Al. Wolności 2 44-141 Olsztyn

tel. +48 52 741 19 41
 fax +48 52 741 97 21

EIP / P-036-01-54
 REGON: 005121775

KRS: 00000029415
 ul. Bujarowa w Olsztynie
 16B Wydział Gospodarczy KR

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Koncedując
 24.10.2024

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.	Deklarowane właściwości użytkowe.				
	Poz.	Oznaczenie elementu	Nośność	Materiał	Grubość powłoki antykorozyjnej [μm]
			[kN]		
- nośność [kN] - materiał - grubość powłoki antykorozyjnej - kształt i wymiary	101	SD-MF2,5 (N-SD-MF2,5)¹	Profil montażowy SD (N-SD)	S250GD / S235JR (0H18N9)¹	12 (-)¹
			1000		
			1250		
			1500		
			1750		
			2000		
			2250		
			2500		
			2750		
			3000		
			3250		
			3500		
			3750		
			4000		
			4250		
			4500		
			4750		
			5000		
			5250		
			5500		
			5750		
			6000		
			6250		
			6500		
			6750		
			7000		
			7250		
			7500		
			7750		
			8000		
			8250		
			8500		
			8750		
			9000		
			9250		
			9500		
			9750		
			10000		

Zainstalowano na obiekcie:
Lokal L.03 – Rossmann
Ul. Warszawska 180
43-300 Bielsko-Biała

Niczuk Metall-PL Sp. z o.o.
 ul. Włocławska 10, 43-100 Bielsko-Biała

tel. 71 374 52 11
 e-mail: biuro@niczuk.pl

tel. 71 374 52 11
 e-mail: biuro@niczuk.pl

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Piotr Gajdamowicz
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
 Nr ewid. DPO/0353/2022
 specjalności inżynierskiej w zakresie montażu i urządzeń ciepłota, wentylacji i ogrzewania, w tym: instalacji i urządzeń do kierowania ruchem powietrza i energii cieplnej

Konieczność
24.10.2024

- nośność [kN]
- materiał
- grubość powłoki antykorozyjnej
- kształt i wymiary

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

and P. *complanatus* (1983) and
VIII Wydział Geograficzny (1983)

Konieczny

24.10.2024

Inżynier Piotr Gajdamowicz
UPRAWNIENIA BUDOWANE
Nr ewid. D-PS/10792/2024
W sprawie instalacji w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych
gazowych, wodno-kanalizacyjnych i kanalizacji
deszczowej.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.		Deklarowane właściwości użytkowe.					
		Poz.	Oznaczenie elementu	Nośność	Materiał	Grubość powłoki antykorozyjnej	Kształt i wymiary
				[kN]		[μm]	
- nośność [kN] - materiał - grubość powłoki antykorozyjnej - kształt i wymiary	101	SD-MFH2,5 (N-SD-MFH2,5) ¹	Profile montażowe SD (N-SD)				
			1000	8,59 (7,90) ¹	S250GD / S235JR (0H18N9) ¹	12 (-) ¹	spełnia
			1250	6,87 (6,32) ¹			
			1500	5,73 (5,27) ¹			
			1750	4,91 (4,52) ¹			
			2000	4,3 (3,95) ¹			
			2250	3,82 (3,51) ¹			
			2500	3,44 (3,16) ¹			
			2750	3,12 (2,87) ¹			
			3000	2,86 (2,63) ¹			
			3250	2,64 (2,43) ¹			
			3500	2,46 (2,26) ¹			
			3750	2,29 (2,11) ¹			
			4000	2,15 (1,98) ¹			
			4250	1,96 (1,86) ¹			
			4500	1,75 (1,66) ¹			
			4750	1,57 (1,49) ¹			
			5000	1,41 (1,35) ¹			
			5250	1,28 (1,22) ¹			
			5500	1,17 (1,11) ¹			
			5750	1,07 (1,02) ¹			
			6000	0,98 (0,93) ¹			

Zainstalowano na obiekcie:
 Lokal L.03 – Rossmann
 Ul. Warszawska 180
 43-300 Bielsko-Biała

Niczuk Metall PL Sp. z o.o.

Adres: ul. 11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11 11

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Koniewicz

24.10.2024

- nośność [kN]
- materiał
- grubość powłoki antykorozyjnej
- kształt i wymiary

Prace Inż. Piotr Gajdamowicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. DŚŚ/0257/1226292
W specjalności inżynierskiej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych
gazowych, wodnych, chłodzących i kanalizacyjnych
z wyłączeniem robót budowlanych.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

24.10.2024

- nośność [kN]
- materiał
- grubość powłoki antykorozyjnej
- kształt i wymiary

24.10.2024

24

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.	Deklarowane właściwości użytkowe.						
	Poz.	Oznaczenie elementu	Nośność		Materiał	Grubość powłoki antykorozyjnej	Kształt i wymiary
			[kN]			[µm]	
- nośność [kN] - materiał - grubość powłoki antykorozyjnej - kształt i wymiary	101	SD-ME3,0 (N-SD-ME3,0) ¹	Profile montażowe SD (N-SD)		S250GD / S235JR (DH10N9) ¹	12 (-) ¹	spełnia
			1000	23,2 (21,34) ¹			
			1250	18,56 (17,08) ¹			
			1500	15,47 (14,23) ¹			
			1750	13,26 (12,20) ¹			
			2000	11,6 (10,67) ¹			
			2250	10,31 (9,49) ¹			
			2500	9,28 (8,54) ¹			
			2750	8,44 (7,76) ¹			
			3000	7,73 (7,11) ¹			
			3250	7,14 (6,57) ¹			
			3500	6,63 (6,10) ¹			
			3750	6,19 (5,69) ¹			
			4000	5,8 (5,34) ¹			
			4250	5,46 (5,02) ¹			
			4500	5,16 (4,74) ¹			
			4750	4,88 (4,49) ¹			
			5000	4,64 (4,27) ¹			
			5250	4,42 (4,07) ¹			
			5500	4,22 (3,88) ¹			
			5750	4,04 (3,71) ¹			
			6000	3,87 (3,56) ¹			

mgr inż. Piotr Gajdamowicz
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
 Nr ewid. DPŚ/0252/K/2022
 W specjalności inżynierskiej w zakresie: projektowania i instalacji i urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do kierowania pracami budowlanymi.

Zainstalowano na obiekcie:
Lokal L.03 – Rossmann
Ul. Warszawska 180
43-300 Bielsko-Biała

Niczuk Metall-PL Sp. z o.o.
 Al. Wolności 2 44-101 Osiek-Zdrój

tel.: 51 39 12 11 92 0
 fax: 51 39 12 11 92 1

tel.: 71 05 05 00 00
 fax: 71 05 05 00 00

ul. 1 Maja 101
 43-300 Bielsko-Biała
 NIP: 525-200-0000

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Konieczny
 24.10.2024

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.	Deklarowane właściwości użytkowe.						
	Poz.	Oznaczenie elementu	Nośność	Materiał	Grubość powłoki antykorozyjnej	Kształt i wymiary	
			[kN]		[μm]		
- nośność [kN] - materiał - grubość powłoki antykorozyjnej - kształt i wymiary	102	Profile montażowe ze stopką SS (N-SS)					
		SS-C2,0 (N-SS-C2,0) ¹	200	0,6	S235JR (0H18N9) ¹	12 (-) ¹	spełnia
			250	0,5			
			300	0,4			
			400	0,3			
			500	0,2			
		SS-A2,0 (N-SS-A2,0) ¹	150	2,3	S235JR (0H18N9) ¹	12 (-) ¹	spełnia
			250	1,4			
			300	1,2			
			350	1			
			450	0,8			
			500	0,7			
			750	0,5			
			1000	0,3			
		SS-MG2,0	240	1,1	S235JR	12	spełnia
			320	0,9			
			400	0,7			
			480	0,6			
			560	0,5			
			800	0,2			
		SS-MF2,5 (N-SS-MF2,5) ¹	1040	0,1	S235JR (0H18N9) ¹	12 (-) ¹	spełnia
			240	3,8			
			320	2,8			
			480	1,9			
			560	1,6			
		SS-MH2,5	800	1,1	S235JR	12	spełnia
			1040	0,9			
			320	5,5			
			480	3,7			
		SS-MB3,0	560	3,2	S235JR	12	spełnia
			800	2,2			
			1040	1,7			
			240	4,8			
			320	3,6			
			480	2,4			
			560	2,1			
			800	1,4			
			1040	1,12			

Zainstalowano na obiekcie:
Lokal L.03 – Rossmann
Ul. Warszawska 180
43-300 Bielsko-Biała

Niczuk Metall-PL Sp. j.
 ul. Armii Krajowej 31, 44-100 Żelazna

tel. +48 33 271 21 00
 fax +48 33 271 21 01

tel. +48 606 10 10 00
 REGON 141931734

SR5: 0076 009495
 ul. Piłsudskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
 ul. Wyższej Góry podł. 2, 43-300

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Konieczny
24.10.2024

mgr inż. Piotr Gajdamowicz
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
 Nr ewid. DPŚ/0352/19
 W szczególności uprawnienia w zakresie: projektowania, nadzoru nad budową, nadzoru nad wykończeniem, nadzoru nad eksploatacją, nadzoru nad remontami, nadzoru nad likwidacją obiektów budowlanych.

- nośność [kN]
- materiał
- grubość powłoki antykorozyjnej
- kształt i wymiary

mgr inż. Piotr Gajdamowicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. DOŚ/0352/VI/2012/22

12. 30% of the 1000
= 300 people
= 30% of the group

Koncwińsz

24.10.2024

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.	Deklarowane właściwości użytkowe.					
	Poz.	Oznaczenie elementu	Nośność	Materiał	Grubość powłoki antykorozyjnej	Kształt i wymiary
			[kN]		[μm]	
- nośność [kN] - materiał - grubość powłoki antykorozyjnej - kształt i wymiary	132	Nakrętki skośne NSS		S235JR	5	spełnia
		NSS-A-M6	2			
		NSS-A-M8	2			
		NSS-A-M10	2			
		(w kierunku osi Z)				
	133	Nakrętki skośne N-NSS	-	0H18N9	-	spełnia
		134	Nakrętki prostokątne NSP		S235JR	5
	NSP-A-M6		2			
	NSP-A-M8		2			
	NSP-A-M10		1,8			
	(w kierunku osi Z)					
	135	Nakrętki prostokątne N-NSP	-	0H18N9	-	spełnia
		136	Nakrętki ząbkowane NSZ		S235JR	5
	NSZ-MF-M8		2			
	NSZ-MF-M10		2			
	NSZ-MF-M12		2			
	NSZ-MF-M16		2			
	(w połączeniu z profilem o grubości 1,5mm, w osi Z)					
	NSZ-MF-M8		4			
	NSZ-MF-M10		4			
	NSZ-MF-M12		4			
	NSZ-MF-M16		4			
	(w połączeniu z profilem o grubości 2mm, w osi Z)					
	NSZ-MF-M8		5			
	NSZ-MF-M10		5			
	NSZ-MF-M12		5			
	NSZ-MF-M16		0			
	NSZ-MB-M8		5			
	NSZ-MB-M10		5			
	NSZ-MB-M12		5			
	NSZ-MB-M16		8			
	(w połączeniu z profilem o grubości 2,5-3,0mm, w osi Z)					
	137	Nakrętki ząbkowane N-NSZ	-	0H18N9	-	spełnia
		138	Elementy skrętne z nakrętką prostokątną ES		S235JR	5
	ES-A-M6		2			
	ES-A-M8		2			
	ES-A-M10		1,8			
	(w osi Z)					
	139	Elementy skrętne z nakrętką prostokątną N-ES	-	0H18N9	-	spełnia
		140	Elementy skrętne z nakrętką skośną ESS		S235JR	5
	ESS-A-M6		2			
	ESS-A-M8		2			
	ESS-A-M10		2			
	(w osi Z)					

Zainstalowano na obiekcie:
 Lokal L.03 – Rossmann
 Ul. Warszawska 180
 43-300 Bielsko Biala

Nyczuk Metall-PL Sp. z o.o.
 ul. Wolności 11 44-100 Żywiec

tel. +48 (0) 33 250 10 00
 fax +48 (0) 33 250 10 01

tel. +48 (0) 33 250 10 02
 e-mail: biuro@nyczuk.pl

ul. Wolności 11 44-100 Żywiec
 ul. Rejonowa 10 44-100 Żywiec
 ul. Wyzwolenia 10 44-100 Żywiec

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Koncowicz
 24.10.2024

		Deklarowane właściwości użytkowe.				
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.	Poz.	Oznaczenie elementu	Nośność	Materiał	Grubość powłoki antykorozyjnej	Kształt i wymiary
			[kN]		[μm]	
- nośność [kN] - materiał - grubość powłoki antykorozyjnej - kształt i wymiary	141	Elementy skrętne z nakrętką skośną N-ESS	-	OH18N9	-	spełnia
	142	Elementy skrętne z nakrętką ząbkowaną ESZ		S235JR	5	spełnia
		ESZ-MF-M8	2			
		ESZ-MF-M10	2			
		ESZ-MF-M12	2			
		(w połączeniu z profilem o grubości 1,5mm, w osi Z)				
		ESZ-MF-M8	4			
		ESZ-MF-M10	4			
		ESZ-MF-M12	4			
		(w połączeniu z profilem o grubości 2mm, w osi Z)				
		ESZ-MF-M8	5			
		ESZ-MF-M10	5			
		ESZ-MF-M12	5			
		ESZ-MB-M8	5			
		ESZ-MB-M10	5			
		ESZ-MB-M12	5			
		(w połączeniu z profilem o grubości 2,5-3,0mm, w osi Z)				
	143	Elementy skrętne z nakrętką ząbkowaną N-ESZ	-	OH18N9	-	spełnia
	144	Elementy załzaskowe EZP		S235JR	5	spełnia
		EZP-MF-M8	2			
		EZP-MF-M10	2			
		EZP-MF-M12	2			
		(w połączeniu z profilem o grubości 1,5mm, w osi Z)				
		EZP-MF-M8	4			
		EZP-MF-M10	4			
		EZP-MF-M12	4			
		(w połączeniu z profilem o grubości 2mm, w osi Z)				
		EZP-MF-M8	5			
		EZP-MF-M10	5			
		EZP-MF-M12	8			
		(w połączeniu z profilem o grubości 2,5-3,0mm, w osi Z)				
	145	Elementy załzaskowe N-EZP	-	OH18N9	-	spełnia
	146	Elementy załzaskowe ze sprężyną i podkładką stalową EZ		S235JR	5	spełnia
		EZ-MF-M8	2			
		EZ-MF-M10	2			
		EZ-MF-M12	2			
		(w połączeniu z profilem o grubości 1,5mm, w osi Z)				
		EZ-MF-M8	4			
		EZ-MF-M10	4			
		EZ-MF-M12	4			
		(w połączeniu z profilem o grubości 2mm, w osi Z)				
		EZ-MF-M8	7			
		EZ-MF-M10	7			
		EZ-MF-M12	7			
		(w połączeniu z profilem o grubości 2,5-3,0mm, w osi Z)				

Zainstalowano na ob
Lokal L.03 – Rossm
Ul. Warszawska 1
43-300 Bielsko-Bi

Zainstalowano na obiekcie:
Lokal L.03 – Rossmann
Ul. Warszawska 180
43-300 Bielsko-Biała

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.	Deklarowane właściwości użytkowe.					
	Poz.	Oznaczenie elementu	Nośność	Materiał	Grubość powłoki antykorozyjnej	Kształt i wymiary
			[kN]		[μm]	
- nośność [kN] - materiał - grubość powłoki antykorozyjnej - kształt i wymiary	147	Elementy zatrzaskowe ze sprężyną i podkładką stalową N-EZ	-	OH18N9	-	spełnia
	148	Podkładki do profili PDC	-	S235JR	10	spełnia
	149	Podkładki do profili N-PDC	-	OH18N9	-	spełnia
	150	Wspornik przegubowy WP	8,0	S235JR	8	spełnia
	151	Wspornik przegubowy N-WP	-	OH18N9	-	spełnia
	152	Nakrętki oczkowe żeliwne NO		żeliwo	8	spełnia
		NO-M8	4			
		NO-M10	4			
	153	Nakrętki oczkowe stalowe NO-ST		S235JR	8	spełnia
		NO-ST-M8	6			
		NO-ST-M10	8			
	154	Nakrętki oczkowe stalowe N-NO-ST	-	OH18N9	-	spełnia
	155	Pręty gwintowane M	-	4.8	5	spełnia
	156	Pręty gwintowane N-M	-	A2-70	-	spełnia
	157	Podkładki okrągłe PD, PD-...-M, PD-...-P	-	DC01/S235JR	5	spełnia
	158	Podkładki okrągłe N-PD, N-PD-...-M, N-PD-...-P	-	OH18N9	-	spełnia
	159	Złączki gwintowane ZL	-	S235JR	5	spełnia
	160	Złączki gwintowane N-ZL	-	OH18N9	-	spełnia
	161	Złączki redukcyjne z gwintem wewnętrznym RWW	-	S235JR	5	spełnia
	162	Złączki redukcyjne z gwintem wewnętrznym N-RWW	-	OH18N9	-	spełnia
	163	Złączki redukcyjne z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym RZW	-	S235JR	5	spełnia
	164	Złączki redukcyjne z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym N-RZW	-	OH18N9	-	spełnia
	165	Klamry stalowe do profili hutniczych KLM		S235JR	10	spełnia
		KLM-A + SZ-A2,0	6			
		KLM-MF + SZ-MF2,5	8			
		KLM-MB + SZ-MB3,0 (w połączeniu z profilem montażowym)	8			
	166	Klamry stalowe do profili hutniczych N-KLM	-	OH18N9	-	spełnia
	167	Klamry żeliwne do profili hutniczych KLM-M		żeliwo	10	spełnia
		KLM-M10 + SZ-MF2,5	7,5			
		KLM-M12 + SZ-MF2,5	8,5			
		(w połączeniu z profilem montażowym)				
	168	Zaciski nośne żeliwne z gwintem metrycznym o oznaczeniu KLZ		żeliwo	10	spełnia
		KLZ-M8	2			
		KLZ-M10	2,5			
		KLZ-M12	5			
		KLZ-M16	7,5			
169	Zaciski nośne żeliwne z otworem przelotowym KLP		żeliwo	10	spełnia	
	KLP-M8	2				
	KLP-M10	2,5				
	KLP-M12	5				
170	Zaciski nośne stalowe z gwintem metrycznym WKH		DC01	10	spełnia	
	WKH-M8	1,5				
	WKH-M8-P	1,5				
	WKH-M10	1,5				
	WKH-M10-P	1,5				

Zainstalowano na obiekcie:
Lokal L.03 – Rossmann
Ul. Warszawska 180
43-300 Bielsko-Biała

Niczuk Metall PL Sp. z o.o.
 Al. Wolności 2 44-101 Bielsko-Biała

tel. 41 25 17 17 17
 e-mail: biuro@niczuk.pl

tel. 41 25 17 17 17
 e-mail: biuro@niczuk.pl

tel. 41 25 17 17 17
 e-mail: biuro@niczuk.pl

Z A ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM

Konieczny
 24.10.2024

Inżynier Piotr Gajdamowicz
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
 Nr ewid. DPS/0357/2024
 W specjalności: inżynier w zakresie: sił, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodno-energetycznych i kanalizacyjnych

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.	Deklarowane właściwości użytkowe.					
	Poz.	Oznaczenie elementu	Nośność	Materiał	Grubość powłoki antykorozyjnej	Kształt i wymiary
			[kN]		[μm]	
- nośność [kN] - materiał - grubość powłoki antykorozyjnej - kształt i wymiary	171	Zaciski nośne stalowe z gwintem metrycznym N-WKH	-	OH18N9	-	spełnia
	172	Zaciski nośne stalowe z otworem przelotowym ZNP		D>S1D/DC01	10	spełnia
		ZNP-M8	3			
		ZNP-M10	3,5			
		ZNP-M12	5			
		ZNP-M16	10			
	173	Zaciski nośne stalowe z otworem przelotowym N-ZNP	-	OH18N9	-	spełnia
	174	Nakładki zabezpieczające NZ	-	DC01	10	spełnia
	175	Nakładki zabezpieczające o oznaczeniu N-NZ	-	OH18N9	-	spełnia
	176	Łączniki uchylne o oznaczeniu TRP	-	S235JR	5	spełnia
	177	Łączniki uchylne o oznaczeniu N-TRP	-	OH18N9	-	spełnia
	178	Wkręty dwugwintowe WK	-	S235JR	5	spełnia
	179	Wkręty dwugwintowe N-WK	-	A2-70	-	spełnia
	180	Wkręty dwugwintowe z kołnierzem WK-...-KL	-	S235JR	5	spełnia
	181	Wkręty dwugwintowe z kołnierzem N-WK-...-KL	-	A2-70	-	spełnia
	182	Wsporniki do grzejników aluminiowych WG	-	S235JR	10	spełnia
	183	Wspornik do grzejników WG-S	-	S235JR	10	spełnia
	184	Konsola do grzejników UP-W-G	-	S235JR	10	spełnia

¹ dotyczy wyrobów wykonanych z materiału nierdzewnego.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	
	materiał	zakres temperatur [°C]
- materiał izolacyjny	EPDM	- 40 do + 120
	PVC	- 30 do + 90
	silikon	- 60 do + 250
	PE (spieniony)	- 30 do + 110
	kauczuk (syntetyczny)	- 50 do + 105
	PUR/PIR	- 50 do + 120

mgr inż. Piotr Gajdamowicz
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
 Nr ewid. DPŚ/0752/K/2022
 W szczególności uprawnienia w zakresie: projektowania i nadzoru nad budową instalacji i urządzeń przepływających, wentylacyjnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych i kanalizacyjnych do kierowania pracami budowlanymi.

Zainstalowano na obiekcie:
Lokal L.03 – Rossmann
Ul. Warszawska 180
43-300 Bielsko-Biała

Niczuk Metall PL Sp. z o.o.
 Al. Wolności 11 44-111 Bielsko-Biała

tel. (+48) 22 212 21 22
 biuro@niczuk.pl

Dział Techniczny
 PE 1000 1000 24 001

NR 1000 1000 24 001
 ad 1000 1000 24 001

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Konieczny
24.10.2024

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Deklaracja została wydana na podstawie AT-15-8148/2015.

W imieniu producenta podpisał(a):

Tomasz Wardowski,
Kierownik ds. Technicznych, Z-ca Kierownika Produkcji
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Wilimowo, 08.03.2017
(miejsce i data wydania)

Kierownik ds. Technicznych,
Z-ca Kierownika Produkcji

Tomasz Wardowski
(podpis)

- 1) Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta.
- 2) Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
- 3) W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.

mgr inż. Piotr Gajdamowicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. DPŚ/0752/K/2017
W specjalności inżynierskiej w zakresie: projektowania i instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych i kanalizacji deszczowej
do kierowania pracami budowlanymi

Zainstalowano na obiekcie:
Lokal L.03 – Rossmann
Ul. Warszawska 180
43-300 Bielsko-Biała

Niczuk Metall PU Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 2, 11-541 Oblesze

tel. 22 742 12 12, 742 12 13
e-mail: biuro@niczuk.pl

tel. 22 742 12 12, 742 12 13
e-mail: biuro@niczuk.pl

KRS: 0000000000
Sąd Rejonowy w Gdyni
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Konieczny
24.10.2024