

		FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW		KM-IE-020	
				REWIZJA: 00	
PROJEKT:		REDKOM PARK Bielsko		DATY PRZEKAZANIA REWIZJI:	
INWESTOR:		Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.		0 2024-09-06	
GENERALNY WYKONAWCA:					
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA					
INFORMACJE PODSTAWOWE					
BRANŻA:		Elektryka		MIEJSCE WBUDOWANIA: Pomieszczenia techniczne	
IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU:		Rozdzielnice		NAZWA HANDLOWA: Rozdział energii	
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA					
	STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO	STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTIMALIZACJE)	MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ		
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy	Rozdzielnice	NIE DOTYCZY	Rozdział energii Hager		
Producent (nazwa, adres, www, tel)	Nie wyspecyfikowano		Hager		
Parametry i kwalifikacje techniczne					
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE					
ZAŁĄCZNIKI:		1 23PL013_KATALOG ROZDZIAŁ ENERGII_2023			
		2 3500142			
		3			
		4			
		5			
CZĘŚĆ FORMALNA					
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):					
FIRMA:		Technet Invest Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa			
NAZWISKO:		Mariusz Tkocz		DATA: 2024-08-12	
STANOWISKO:		Kierownik projektu		PODPIS:	
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.					
ZATWIERDZENIE - STATUS					
PROJEKTANT:		☐ A/ Zaakceptowano		☐ B/ Zaakceptowano z uwagami	
				☐ C/ Nie zaakceptowano	
UWAGI					
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA					
TECHNET INVEST					
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					
SPÓŁKA KOMANDYTOWA					
ul. Ustrońska 23-43-460 Wisła					
REGON: 369270620, NIP: 5482690217					
KRS: 0000713359					
DATA:					
IMIE, NAZWISKO, PODPIS:					

INSPEKTOR/ KONSULTANT:		
☐ A/ Zaakceptowano	☐ B/ Zaakceptowano z uwagami	☐ C/ Nie zaakceptowano
UWAGI		
DATA:		
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:		
INWESTOR:		
☐ A/ Zaakceptowano	☐ B/ Zaakceptowano z uwagami	☐ C/ Nie zaakceptowano
UWAGI		
DATA:		
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:		
UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.		

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońska 42 460 Wisła
REGON: 369276620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

hager polo produkcja sp. z o.o. • ul. Fabryczna 10 • PL 43-100 Tychy



hager polo produkcja sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy
ul. Fabryczna 10

tel. (+48 32) 324 01 00
fax (+48 32) 324 01 01

www.polo.com.pl
www.hager.pl
e-mail: office@hager.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE-H-01

My: Hager Polo Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10
43-100 Tychy

jako przedstawiciel firmy:

Hager Electro S.A.
Bulevard d'Europe
F-62215 Obernai
Francja

Hager Electro GmbH & Co. KG
Im Hofgarten
66131 Saarbrücken
Niemcy

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońska 23, 43-460 Wleń
REGON: 369230620, NIP: 6482690217
KRS: 0000713359

deklarujemy, że **wyroby posiadające oznaczenie CE** i według wykazu na kolejnych stronach, do których odnosi się deklaracja są zgodne z poniższymi normami, dyrektywami lub innymi dokumentami:

- | | | |
|---|-------------|--|
|  | 2006/95/WE | niskonapięciowe wyroby elektryczne (LVD) |
|  | 2004/108/WE | kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) |

pod warunkiem wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem i/lub instalowania zgodnie z obowiązującymi normami i/lub zaleceniami technicznymi.

Niniejsza deklaracja nie stanowi gwarancji ich cech i właściwości. Zapewnienie cech i właściwości jest przedmiotem odpowiednich norm i jest wykazywane przy pomocy odpowiedniego znaku zgodności z normą

Oznaczenie **CE** znajduje się bezpośrednio na wyrobie, na opakowaniu lub na opakowaniu zbiorczym.

Integralną częścią deklaracji jest załącznik znajdujący się na stronach 2, 3 i 4.

Robert Szklany

Dyrektor Zakładu

hager polo produkcja sp. z o.o. • ul. Fabryczna 10 • PL 43-100 Tychy



hager polo produkcja sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy
ul. Fabryczna 10

tel. (+48 32) 324 01 00
fax (+48 32) 324 01 01

www.polo.com.pl
www.hager.pl
e-mail: office@hager.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE-H-01

Rodzina wyrobów:

Opis:

Małe rozdzielnice

GD, GP, GZ	mini-rodzielnice
VB, VC, VF, VL, VS	rodzielnice GOLF
VA, VH, VU	rodzielnice VOLTA
VE, VP	rodzielnice VECTOR
FL	obudowy ORION+, grzałki, wentylatory i termostaty
FK	obudowy metalowe do automatyki wraz z akcesoriami
FW Media	rodzielnice podtynkowe
FWB	rodzielnice natynkowe
FW	rodzielnice serii FW2 podtynkowe i natynkowe

Systemy rozdzielnic UNIVERS

FR	ramy natynkowe AP IP3X
FP, ZP	szafy naścienne IP43 / IP44 / IP54
FT, ZP	szafy naścienne IP54
FL	szafy naścienne IP65
FP	szafy stojące IP44 / IP54
FA	szafy stojące IP54
FG	szafy stojące do zabudowy szeregowej IP54/IP41/IP40

Podzespoły

UC	podzespoły systemu univers NHC
UD, UK	podzespoły dla rozłączników bezpiecznikowych i wyłączników mocy
UA, UD, UE	podzespoły do szyn zbiorczych
UE	podzespoły do rozłączników bezpiecznikowych listwowych
UD, UE, UG, U	podzespoły do różnych zastosowań
UZ, UN, US, UT, FZ	podzespoły do różnych zastosowań

Systemy przyłączeniowe

K, KH, KR, KS, KX, KW	zaciski
KJ	bloki rozdzielające i adaptory licznikowe
L	podstawy bezpiecznikowe NH
LT, LZ, LVS, LVD, LVT	rozłączniki bezpiecznikowe NH
L, LD, LS	podstawy bezpiecznikowe

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustroniska 23 43-460 Wiśła
REGON: 369230620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359

hager polo produkcja sp. z o.o. • ul. Fabryczna 10 • PL 43-100 Tychy



hager polo produkcja sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy
ul. Fabryczna 10

tel. (+48 32) 324 01 00
fax (+48 32) 324 01 01

www.polo.com.pl
www.hager.pl
e-mail: office@hager.pl

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustronie 23-43-460 Wisła
REGON: 369230620, NIP: 6482690217
KRS: 0000713359

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE-H-01

Rodzina wyrobów:

Opis:

System aparatury modułowej - wyłączniki mocy i rozłączniki obciążenia

HHa, HNB, HNC, HEC, HNA,
HND, HED, HNE, HEE, HNF, wyłączniki mocy i bloki różnicowoprądowe wraz z akcesoriami HXxxxx, HYxxxxx
HEF, HBA, HBB, HBD

HCA, HCB, HCD, HCE, HCF rozłączniki obciążenia wraz z akcesoriami HXxxxx, HYxxxxx

HA, HAB, HAC, HAD, HAE, HFD rozłączniki obciążenia

HI, HIB, HIC, HZC,

przełączniki zasilania

HZI, HZ, HIM

HR; HR5xx, HR7xx

przełączniki różnicowoprądowe

MM

wyłączniki silnikowe

NBN, NCN, NDN

wyłączniki instalacyjne (nadprądowe - MCB)

L, KD

rozłączniki izolacyjne

System aparatury modułowej - wyłączniki nadmiarowoprądowe (instalacyjne) i różnicowoprądowe

MBN, MCN wyłączniki instalacyjne (nadprądowe - MCB)

HT, HTN, HTS

wyłączniki SLS (główne selektywne wyłączniki instalacyjne)

HMB, HMC, HMD, HMF,

wyłączniki instalacyjne (nadprądowe)

HMX

L5, LR, LS

modułowe podstawy bezpiecznikowe

CCC, CCA, CDA, CEC, CEA, CF, CH,

CJ, CN, CP, CDC, CFA, CDC, CFA, CFC,

wyłączniki różnicowoprądowe (RCB)

CFC, CGA, CGC, CDA, CDH, CNA

CPA, CRA, CDB, CFB, CDH

ACA, ADA, ADC, AFA, ADH, AFH

wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym (RCBO)

BDC, BDH, BTC, BTH, BFC,

bloki różnicowoprądowe

BFH,

KDN, KD, KB

szyny fazowe

SP, SPN, SPA

ochronniki przepięciowe

CZ, MZ

wyposażenie dodatkowe do wyłączników

System aparatury modułowej - wyłączniki i aparaty sterujące

TN

przełącznik krosowy

SBxxxx, SA, SH, SF, SV, SW,

rozłączniki, przyciski i lampki sygnalizacyjne

SVN

EP5, EP4, EPN5x, EP05x,

przełączniki bistabilne

EPN05x (x=0,1,2,3), EPS

ER, EN

przełączniki instalacyjne

ESCxxxx

styczniki i styczniki bezszmerowe

EZ00x, EZN

przełączniki czasowe

EM

wyłączniki schodowe

EV

ściemniacze

hager polo produkcja sp. z o.o. • ul. Fabryczna 10 • PL 43-100 Tychy



hager polo produkcja sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy
ul. Fabryczna 10

tel. (+48 32) 324 01 00
fax (+48 32) 324 01 01

www.polo.com.pl
www.hager.pl
e-mail: office@hager.pl

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońska 23 43-460 Wiśla
REGON: 369230620, NIP: 6482690217
KRS: 0000713359

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE-H-01


Rodzina wyrobów:	Opis:
EE	wyłączniki zmierzchowe, czujnik ruchu
TU	system zdalnego sterowania radiowego
EG, EH	zegary sterujące
EK	termostaty, czujniki
EU	przełączniki kontroli
EC	liczniki zużycia energii/liczniki czasu pracy
SM	aparaty pomiarowe
SK, SR	przełączniki, przekładniki
ST, SU, EE960	transformatory, dzwonki, brzęczki, lampka kompaktowa
Rodzina wyrobów:	Opis:
Bezpieczniki i akcesoria	
L9, LF	Bezpieczniki cylindryczne
LD, LE	Gniazda bezpiecznikowe D0 D
LD, LE, LM, LDS	Bezpieczniki i gniazda bezpiecznikowe D0 wraz z osprzętem
LE, LD, LND	Bezpieczniki i gniazda bezpiecznikowe D wraz z osprzętem
LNH	Bezpieczniki nożowe NH wraz z osprzętem
L5, L6	Bezpieczniki szklane
LBC, LSC, LBCA	Oprawki instalacyjne i klosze szklane
System Tebis TX, tebis TS - technika systemowa w budownictwie	
TS	urządzenia z układem kojarzącym i zasilacz, urządzenia wyj. i wej.
TX	urządzenia systemowe (programator TX100, centralka radiowa, zasilacz), urządzenia wyj. i wej.
TJ	panele dotykowe i oprogramowanie wizualizacyjne KNX
TR	urządzenia wyjściowe, sterowniki i piloty radiowe KNX
TD	przyciski radiowe KNX
TG	czujniki dymu
TK	piloty podczerwieni
WK, WKT, WE	osprzęt instalacyjny systemu TEBIS TX

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2007, nr 155, poz. 1089), na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wtyczek i gniazd do użytku domowego.

W związku z powyższym niniejsza deklaracja nie obejmuje gniazd z rodziny SN.


Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

PUSZKI NATYNKOWE



CSC/..

Puszka natynkowa (głębokość 40 mm) pojedyncza, składana (1 szt. CSC/.. = 2 elementy).



CSH/..

Puszka natynkowa (głębokość 40 mm) – element rozszerzający do puszek CSC do ramek wielokrotnych.

USZCZELKI IP44



CU1

Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej.

CU2

Zestaw uszczelek IP44 do ramki 2-krotnej.

CU3


Zestaw uszczelek IP44 do ramki 3-krotnej.

CU4

Zestaw uszczelek IP44 do ramki 4-krotnej.

CU5

Zestaw uszczelek IP44 do ramki 5-krotnej.



CU1W

Wkładka uszczelniająca pod klawisze do łączników 2-klawiszowych IP44.

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońska 23-43-460 Wisła
REGON: 369280620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359


11 Biały

41 Beżowy

49 Czarny mat

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

ŁADOWARKA 2×USB




CEC2CAQ.01/..

Ładowarka USB typ C+A 30 W (moduł):


- znamionowe napięcie pracy 127–230 V AC $\pm 10\%$,
- prąd ładowania: A/C: 3,0 A 5 V / 3,0 A 9 V / 2,5 A 12 V / 2,0 A 15 V / 1,5 A 20 V, A+C: 3,0 A 5 V

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE




CPK1.01/..

Wyjście kablowe (moduł). Dopuszczalna średnica przyłączanego przewodu: 6,2–14,5 mm.




CPS.01/..

Zaślepka ramki (moduł). Mocowanie za pomocą łapek lub wkrętów.




CKW1/..

Klawisz pojedynczy do łączników i przycisków.



CKW1L/..

Klawisz pojedynczy z oczkiem do łączników i przycisków z podświetleniem.



CKW5/..

Klawisze do łączników świecnikowych i przycisku podwójnego.

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońska 23 43-460 Wiśła
REGON: 369230620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Kategoria 6 – UTP (nieekranowane)

	FBRJ456	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat.6 UTP z przesłoną przeciwkurzową.
	CJ645u	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Simon Connectivity.
	ARJ456	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. AMP.
	MRJ456	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Molex.


Kategoria 6 – FTP/STP (ekranowane)

	FBRJ456ekr	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6, FTP/STP (ekranowany) z przesłoną przeciwkurzową.
	CJ645FM	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 FTP (ekranowany) Simon Connectivity. ■ Stosować z pokrywą pojedynczą skośną DKP1S.01/..

Kategoria 6A – FTP/STP (ekranowane)

	FBRJ456Aekr	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6A, FTP/STP (ekranowany) z przesłoną przeciwkurzową.
---	-------------	--

PRODUKTY ELEKTRONICZNE

	CS9LA.01/..	Ściemniacz naciskowo-obrotowy jednobiegunowy do żarówek ściemniających LEDowych 230 V (moduł) 5–200 W.       S=250 W
---	-------------	--

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**


TECHNET INVEST
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 ul. Ustrońska 23-43-460 Wista
 REGON: 369230620, NIP: 5482690217
 KRS: 0000713359

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru



BWBF/..

Wkład z złączem „F” do pokrywy gniazda teleinformatycznego.



CKP2.01/..

Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone płaska podwójna (moduł).
 Dedykowane wkłady RJ12/RJ45 poniżej.

WKŁADY DO GNIAZD TELEINFORMATYCZNYCH

Wkłady do gniazd teleinformatycznych



HRJ12

Wkład gniazda telefonicznego RJ12.

Kategoria 5e – UTP (nieekranowane)



FCRJ455e

Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP.



CJ545U

Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP Simon Connectivity.



ARJ455e

Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. AMP.



MRJ455e

Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Molex.

Kategoria 5e – FTP/STP (ekranowane)



FBRJ455ekr

Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e FTP/STP (ekranowany) z przesłoną przeciwkurzową.



CJ545FM


Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e FTP (ekranowany) Simon Connectivity.
 Stosować z pokrywą pojedynczą skośną DKP1S.01/..

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 ul. Ustroniska 22 43-460 Wiśła
 REGON: 369230620, NIP: 5482690217
 KRS: 0000713359


Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

GNIAZDA ŚWIATŁOWODOWE / OPTYCZNE



CGS1.01/..


Gniazdo światłowodowe / optyczne pojedyncze SC/APC.



CGS2.01/..

Gniazdo światłowodowe / optyczne podwójne SC/APC.

GNIAZDA TELEFONICZNE, KOMPUTEROWE



CT1.01/..

Gniazdo telefoniczne pojedyncze RJ11 (moduł).

CT12.01/..

Gniazdo telefoniczne pojedyncze RJ12 (moduł).

C51.01/..


Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kategoria 5e (moduł).

C61.01/..

Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kategoria 6 (moduł).

C61E.01/..

Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kategoria 6 ekranowane (moduł).



CT2.01/..

Gniazdo telefoniczne podwójne RJ11 (moduł).

CT22.01/..

Gniazdo telefoniczne podwójne RJ12 (moduł).

C52.01/..


Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kategoria 5e (moduł).

C62.01/..

Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kategoria 6 (moduł).

C62E.01/..

Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kategoria 6 ekranowane (moduł).



C5T.01/..

Gniazdo komputerowe RJ45 kat. 5e + telefoniczne RJ11 (moduł).

C5T12.01/..

Gniazdo komputerowe RJ45 kategoria 5e + telefoniczne RJ12 (moduł).


C6T.01/..

Gniazdo komputerowe RJ45 kat. 6 + telefoniczne RJ11 (moduł).

C6T12.01/..

Gniazdo komputerowe RJ45 kategoria 6 + telefoniczne RJ12 (moduł).

POKRYWA GNIAZD TELEFONICZNYCH I KOMPUTEROWYCH




BWB/..

Zaślepka otworu wtyku RJ45/RJ12 do pokrywy gniazda teleinformatycznego.

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**


TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustroniska 23-43-460 Wisła
REGON: 369230620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru




CASF1.01/..

Gniazdo antenowe typu „F” pojedyncze końcowe (moduł). Do instalacji indywidualnych.




CASF2.01/..

Gniazdo antenowe typu „F” podwójne (moduł). Do instalacji indywidualnych.




CAK1.01/..

Gniazdo antenowe typu IEC-męskie pojedyncze końcowe (moduł). Do instalacji indywidualnych.




CASFRJ455.01/..

Gniazdo antenowe typu „F” + RJ45 kat.5e (moduł).




CGL2.01/..

Gniazdo głośnikowe pojedyncze (moduł). Do podłączenia 1 kolumny głośnikowej. Przekrój przewodów dla wyjścia do 6 mm².



CGHDMI.01/..


Gniazdo HDMI ver. 1.4 (moduł).
 • Maksymalna prędkość transmisji danych (HDMI): 10,2 GB/s
 • Standard obsługiwanej rozdzielczości: 1080p 60 Hz, 4K 30 Hz



CGHDMI2.01/..



Gniazdo HDMI ver. 1.4 podwójne (moduł).
 • Maksymalna prędkość transmisji danych (HDMI): 10,2 GB/s
 • Standard obsługiwanej rozdzielczości: 1080p 60 Hz, 4K 30 Hz

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru



CAK2F.01/..

Gniazdo antenowe RTV-RTV (moduł). 1×wejście: 5–1000 MHz;
Możliwość odbioru radia cyfrowego DAB+ na obu złączach RTV.




CASK.01/..

Gniazdo antenowe R-TV-SAT końcowe / zakończeniowe do gniazda przelotowego (moduł). 1×wejście: 5 MHz–2,4 GHz.




CASP.01/..

Gniazdo antenowe R-TV-SAT przelotowe (moduł). 1×wejście: 5 MHz–2,4 GHz.



CASK2.01/..


Gniazdo antenowe satelitarne podwójne SAT -SAT -RTV (moduł). 2×wejście: 5 MHz–2,4 GHz.



CASK2F.01/..

Gniazdo antenowe satelitarne podwójne SAT-SAT-RTV (moduł). 2×wejście: 5 MHz–2,4 GHz.



Możliwość odbioru radia cyfrowego DAB+ na złączach: SAT2 i RTV.



CAD1.01/..

Gniazdo antenowe końcowe RTV-DATA (moduł). 1×wejście: 5–1000 MHz;



Możliwość odbioru radia cyfrowego DAB+ na złączach: RTV i DATA.



CADSATF.01/..

Gniazdo antenowe końcowe RTV-DATA-SAT (moduł). 1×wejście: 5–2400 MHz;

Możliwość odbioru radia cyfrowego DAB+ na złączach: RTV i DATA.



CAD.01/..


Gniazdo antenowe R-TV-DATA (moduł) 1×wejście: 5–862 MHz.



**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońska 23 43-460 Wiśła
REGON: 369230620, NIP: 6482690217
KRS: 0000713359

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru




CGSZ2/..

Gniazdo wtyczkowe Schuko z uziemieniem podwójne $\Sigma 16$ A, 250 V~, zaciski śrubowe.

CGSZ2Z/..

Gniazdo wtyczkowe Schuko z uziemieniem podwójne z przesłonami torów prądowych $\Sigma 16$ A, 250 V~, zaciski śrubowe.



CGSZ1C.01/..

Gniazdo wtyczkowe Schuko pojedyncze (moduł) 16 A, 250 V~, SZYBKOZŁĄCZA.

CGSZ1CZ.01/..


Gniazdo wtyczkowe Schuko pojedyncze z przesłonami torów prądowych (moduł) 16 A, 250 V~, SZYBKOZŁĄCZA

CGSZ1.01/..

Gniazdo wtyczkowe Schuko pojedyncze (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

CGSZ1Z.01/..

Gniazdo wtyczkowe Schuko pojedyncze z przesłonami torów prądowych (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.



CGSZ1BC.01/..A

Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44 Z USZCZELKĄ – klapka transparentna (moduł) 16 A, 250 V~, SZYBKOZŁĄCZA.

CGSZ1BCZ.01/..A

Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44 Z USZCZELKĄ z przesłonami torów prądowych – klapka transparentna (moduł) 16 A, 250 V~, SZYBKOZŁĄCZA.

CGSZ1B.01/..A

Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44 Z USZCZELKĄ – klapka transparentna (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

CGSZ1BZ.01/..A

Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44 Z USZCZELKĄ z przesłonami torów prądowych – klapka transparentna (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.



CGSZ1BC.01/..

Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44 Z USZCZELKĄ – klapka w kolorze pokrywy (moduł) 16 A, 250 V~, SZYBKOZŁĄCZA.

CGSZ1BCZ.01/..

Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44 Z USZCZELKĄ z przesłonami torów prądowych – klapka w kolorze pokrywy (moduł) 16 A, 250 V~, SZYBKOZŁĄCZA.


CGSZ1B.01/..

Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44 Z USZCZELKĄ – klapka w kolorze pokrywy (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

CGSZ1BZ.01/..

Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44 Z USZCZELKĄ z przesłonami torów prądowych – klapka w kolorze pokrywy (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

GNIAZDA ANTENOWE I GŁOŚNIKOWE (MODUŁY)



CAK.01/..

Gniazdo antenowe R-TV końcowe separowane (moduł). 1×wejście: 5–862 MHz.



TV IEC męskie
5–70 MHz
i 120–862 MHz; 1,0 dB



R IEC żeński
88–108 MHz
1,5 dB

CAP10.01/..

Gniazdo antenowe R-TV przelotowe 10 dB (moduł). 1×wejście: 5–862 MHz.



TV IEC męskie
5–70 MHz
i 120–862 MHz; 10 dB



R IEC żeński
88–108 MHz
11 dB

CAZ.01/..

Gniazdo antenowe R-TV zakończeniowe do gniazd przelotowych 10 dB (moduł). 1×wejście: 5–862 MHz.



TV IEC męskie
5–70 MHz
i 120–862 MHz; 10 dB




R IEC żeński
88–108 MHz
11 dB

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońskie 25-43-460 Włsa
REGON: 369230620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359


Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru




CGZ1BCU.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 BEZ USZCZELKI (do ramek wielokrotnych) – klapka w kolorze pokrywy (moduł) 16 A, 250 V~, szybkozłączka.
! Wymagana uszczelka ramki – dedykowane uszczelki do krotności ramki na str. 253.

CGZ1BCUZ.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 BEZ USZCZELKI (do ramek wielokrotnych) z przesłonami torów prądowych – klapka w kolorze pokrywy (moduł) 16 A, 250 V~, szybkozłączka.
! Wymagana uszczelka ramki – dedykowane uszczelki do krotności ramki na str. 253.


CGZ1BU.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 BEZ USZCZELKI (do ramek wielokrotnych) – klapka w kolorze pokrywy (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
! Wymagana uszczelka ramki – dedykowane uszczelki do krotności ramki na str. 253.



CGD1.01/.. Gniazdo DATA z uziemieniem z kluczem uprawniającym (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.



CGD1.01/22 Gniazdo DATA z uziemieniem z kluczem uprawniającym (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
 Kolor czerwony.



CGZ2T/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne, z funkcją niezmienności faz, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.


! Wymagana puszka podtynkowa Ø 68 mm (czeska).

! Kompletne – brak możliwości zastosowania w ramach wielokrotnych.


CGZ2TZ/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne, z funkcją niezmienności faz z przesłonami torów prądowych 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

! Wymagana puszka podtynkowa Ø 68 mm (czeska).

! Kompletne – brak możliwości zastosowania w ramach wielokrotnych.



CGEK1.01/.. Gniazdo ekwipotencjalne pojedyncze (moduł).




CGEK2.01/.. Gniazdo ekwipotencjalne podwójne (moduł).

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**


TECHNET INVEST
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 ul. Ustroniska 23/43-460 Wiśła
 REGON: 369230620, NIP: 5482690217
 KRS: 0000713359

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru



CG1.01/..

Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia pojedyncze (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.



CGZ1BC.01/..A

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 Z USZCZELKĄ – klapka transparentna (moduł) 16 A, 250 V~, szybkozłączka.

CGZ1BCZ.01/..A


Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 Z USZCZELKĄ z przesłonami torów prądowych – klapka transparentna (moduł) 16 A, 250 V~, szybkozłączka.

CGZ1B.01/..A

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 Z USZCZELKĄ – klapka transparentna (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

CGZ1BZ.01/..A

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 Z USZCZELKĄ z przesłonami torów prądowych – klapka transparentna (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.



CGZ1BCU.01/..A

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 BEZ USZCZELKI (do ramek wielokrotnych) – klapka transparentna (moduł) 16 A, 250 V~, szybkozłączka.

■ Wymagana uszczelka ramki – dedykowane uszczelki do krotności ramki na str. 253.

CGZ1BCUZ.01/..A

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 BEZ USZCZELKI (do ramek wielokrotnych) z przesłonami torów prądowych – klapka transparentna (moduł) 16 A, 250 V~, szybkozłączka.

■ Wymagana uszczelka ramki – dedykowane uszczelki do krotności ramki na str. 253.

CGZ1BU.01/..A

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 BEZ USZCZELKI (do ramek wielokrotnych) – klapka transparentna (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

■ Wymagana uszczelka ramki – dedykowane uszczelki do krotności ramki na str. 253.



CGZ1BC.01/..

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 Z USZCZELKĄ – klapka w kolorze pokrywy (moduł) 16 A, 250 V~, szybkozłączka.

CGZ1BCZ.01/..

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 Z USZCZELKĄ z przesłonami torów prądowych – klapka w kolorze pokrywy (moduł) 16 A, 250 V~, szybkozłączka.

CGZ1B.01/..

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 Z USZCZELKĄ – klapka w kolorze pokrywy (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

CGZ1BZ.01/..


Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 Z USZCZELKĄ z przesłonami torów prądowych – klapka w kolorze pokrywy (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońska 23/43-460 Wiśła
REGON: 369230620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

GNIAZDA WTYCZKOWE




CGZ2M.01/..

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne (moduł) $\Sigma 16$ A, 250 V~, zaciski śrubowe.


CGZ2MZ.01/..

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne z przesłonami torów prądowych (moduł) $\Sigma 16$ A, 250 V~, zaciski śrubowe.




CGZ2/..

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne $\Sigma 16$ A, 250 V~, zaciski śrubowe.
■ Kompletne – brak możliwości zastosowania w ramach wielokrotnych.




CG2M.01/..

Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia podwójne (moduł) $\Sigma 16$ A, 250 V~, zaciski śrubowe.



CG2/..

Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia podwójne $\Sigma 16$ A, 250 V~, zaciski śrubowe.
■ Kompletne – brak możliwości zastosowania w ramach wielokrotnych.



CGZ1C.01/..

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem pojedyncze (moduł) 16 A, 250 V~, szybkozłączka.

CGZ1CZ.01/..


Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem pojedyncze z przesłonami torów prądowych (moduł) 16 A, 250 V~, szybkozłączka

CGZ1.01/..

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem pojedyncze (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

CGZ1Z.01/..

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem pojedyncze z przesłonami torów prądowych (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.



CGZ1CZ.01/22

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem pojedyncze z przesłonami torów prądowych (moduł) 16 A, 250 V~, szybkozłączka. Kolor czerwony.


CGZ1Z.01/22

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem pojedyncze z przesłonami torów prądowych (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Kolor czerwony.

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 SPÓŁKA KAPITAŁOWA
 ul. Ustrojska 28-43-460 Wista
 REGON: 369230620, NIP: 5482690217
 KRS: 0000713359


Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru



CD1C.01/..


NOWOŚĆ

Przycisk „dzwonek” (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłączka.



CD1L.01/..


Przycisk „dzwonek” z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.



CS1C.01/..


NOWOŚĆ

Przycisk „światło” (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłączka.



CS1L.01/..


Przycisk „światło” z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.



CP1C.01/..


NOWOŚĆ

Przycisk bez piktogramu (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłączka.



CP1L.01/..

Przycisk bez piktogramu z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.



CP2.01/..

Podwójny przycisk (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońska 23-43-460 Włocławek
REGON: 369230620, NIP: 6482690217
KRS: 0000713359


* Do uzyskania klasy brzoższczelności IP44 należy zastosować uszczelkę / uszczelki ze str. 253. Dotyczy wszystkich łączników i przycisków klawiszowych. Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem CW5B.01 i CW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą CU1W – str. 253.

11 Biały


41 Beżowy

49 Czarny mat


Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru




- CW6.01/.. Łącznik schodowy (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
 CW6C.01/.. Łącznik schodowy(moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.
 CW6.01/X/.. Łącznik uniwersalny – schodowy (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
 CW6C.01/X/.. Łącznik uniwersalny – schodowy (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.




- CW6L.01/.. Łącznik schodowy z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
 CW6L.01/X/.. Łącznik uniwersalny – schodowy z podświetleniem LED, bez piktogramu (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.




- CW6/2.01/.. Łącznik schodowy podwójny (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
 CW6/2.01/X/.. Łącznik schodowy podwójny bez piktogramów (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
 CW6/2L.01/.. Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
 CW6/2L.01/X/.. Łącznik schodowy podwójny, z podświetleniem LED, bez piktogramów (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.




- CW7.01/.. Łącznik krzyżowy (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
 CW7.01/X/.. Łącznik krzyżowy bez piktogramu (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.



- CW7L.01/.. Łącznik krzyżowy z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
 CW7L.01/X/.. Łącznik krzyżowy z podświetleniem LED, bez piktogramu (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.



- CW2.01/.. Łącznik dwubiegunowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.



- CZP1.01/.. Przycisk roletowy (moduł) 10 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
 CZW1.01/.. Łącznik roletowy (moduł) 10 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 ul. Ustronie 23 43-460 Wiśła
 REGON: 369230620, NIP: 5482690217
 KRS: 0000713359

KONTAKT simon 241

Simon 55

Simon 54

Simon 82

Simon Basic

Simon 10


Simon Akord

Simon Aquaclick

Simon Aquarius



Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

RAMKI





CR1/11
CR2/11
CR3/11
CR4/11
CR5/11

Biały




CR1/41
CR2/41
CR3/41
CR4/41
CR5/41

Kremowy




CR1/49
CR2/49
CR3/49
CR4/49
CR5/49

Czarny mat




ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI IP20/IP44* (MODUŁY)




CW1C.01/..
NOWOŚĆ

Łącznik jednobiegunowy (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłączka.



CW1L.01/..

Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.



CW5.01/..
CW5C.01/..
CW5BL.01/..
CW5B.01/..

Łącznik świecznikowy (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.

Łącznik świecznikowy (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłączka.

Łącznik świecznikowy z podświetleniem LED i do wersji IP44 (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.

■ Posiada wkładkę uszczelniającą pod klawisze.

Łącznik świecznikowy, do wersji IP44 (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.


■ Posiada wkładkę uszczelniającą pod klawisze.

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę / uszczelki ze str. 253. Dotyczy wszystkich łączników i przycisków klawiszowych. Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem CW5B.01 i CW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą CU1W – str. 253.


**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustroniska 23 43-460 Wiśła
REGON: 369230520, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359


Zalety serii Simon 10:




Masywny i elastyczny mostek o grubości aż 4 mm wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa. Ściśle przylega do ściany, wygięty wraca do kształtu pierwotnego i chroni przed przypadkowym porażeniem – nie przewodzi prądu.



Elementy bazujące o nowoczesnym kształcie łączą produkty w zestawy wielokrotne oraz zapobiegają ich rozsuwaniu się podczas montażu.



Czterostopniowe zatrzaski na każdej ramce zapewniają równe przyleganie ramek nawet do nierównych ścian. Również zamontowanie w puszkach do ścian karton-gips nie powoduje odstawiania osprzętu Simon 10 od ściany.




Ramkę można zdejmować bez konieczności demontażu klawisza lub pokrywy.



Moduły łączników i przycisków są przygotowane do wersji IP44, wystarczy dołożyć uszczelkę.

Simon|10



**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**


TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońska 23 43-460 Wiśła
REGON: 369230620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońska 23 43-460 Wisła
REGON: 369230620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359

Simon|10

Biały
CR1/11




Kremowy
CR1/41



Czarny mat
CR1/49



- 240 RAMKI
- 240 ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI IP20/IP44 (MODUŁY)
- 243 GNIAZDA WTYCZKOWE
- 246 GNIAZDA ANTENOWE I GŁOŚNIKOWE (MODUŁY)
- 249 GNIAZDA ŚWIATŁOWODOWE / OPTYCZNE
- 249 GNIAZDA TELEFONICZNE, KOMPUTEROWE
- 249 POKRYWA GNIAZD TELEFONICZNYCH I KOMPUTEROWYCH
- 250 WKŁADY DO GNIAZD TELEINFORMATYCZNYCH
- 251 PRODUKTY ELEKTRONICZNE
- 252 ŁADOWARKA 2×USB
- 252 PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
- 253 PUSZKI NATYNKOWE
- 253 USZCZELKI IP44



**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustroniska 28-13-460 Wisła
REGON: 369280620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359

1) PRODUCENT ZESTAWU:

PROtechnics

43-384 Jaworze ul. Średnia 254 NIP 9372408417

2) PRZEDMIOT DEKLARACJI:

Nazwa wyrobu : TMN	Numer wyrobu : 001/10/24	Data produkcji rozdzielni: 02-10-2024
TYP rozdzielni : obiektowa	Prąd ciągły In: 160A	Stopień ochrony IP : 55
Zastosowanie rozdzielni : Prądowa /rozdzielcza	Napięcie znamionowe Ui : 500V	Częstotliwość: 50 Hz
Klasa izolacji : II	Napięcie łączeniowe Ue : 230/400V	Układ pracy : TN-S

3) PRZEZNACZENIE I ZAKRES ZASTOSOWANIA:

- Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne. Typ A31
(lub Typ B32) zgodnie z normą PN-EN 61439-3:2012 oraz PN-EN 61439-1:2011
Nie dotyczy DBO¹

- Zestaw rozdzielnic głównej lub sterownicy, zgodnie z PN-EN 61439-2, : zestaw rozdzielnic i sterownicy niskiego napięcia wykorzystany do rozdziału i sterowania energią elektryczną dla wszystkich rodzajów obciążeń, przeznaczony do zastosowań przemysłowych, komercyjnych i podobnych, w których nie dopuszcza się do obsługi przez osoby niewykwalifikowane.
Dotyczy PSC²

- 1 - DBO – tablice rozdzielcze przeznaczone do obsługi przez osoby niewykwalifikowane.
2 - PSC - nie dopuszcza się do obsługi przez osoby niewykwalifikowane.

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońska 23 43-460 Wisła
REGON: 369230020, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359

4) DYREKTYWY :

- Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26.02.2014r..

5) NORMY:

- PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne
- PN-EN 61439-2 :2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe --Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej
- PN-EN 61439-3:2012 - Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne (DBO)
- PN-HD 60364-6: Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:

- Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób określony w pkt. 2 jest zgodny z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 3 do 5 .
- Dwie Ostatnie cyfry roku nadania znaku CE:24

7) ZALACZNIKI :

- Karta weryfikacji i badania wyrobu

Podpis

Data: 2024-10-02

PROtechnics
Maciej Wiatrak
43-384 JAWORZE, ul. Średnia 254
NIP 9372408417, Regon 380095842

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

1) PRODUCENT ZESTAWU:



PROtechnics

43-384 Jaworze ul. Średnia 254 NIP 9372408417

2) PRZEDMIOT DEKLARACJI:

Nazwa wyrobu : TWC2	Numer wyrobu : 004/10/24	Data produkcji rozdzielni: 18-10-2024
TYP rozdzielni : obiektowa	Prąd ciągły In: 160A	Stopień ochrony IP : 55
Zastosowanie rozdzielni : Prądowa /rozdzielcza	Napięcie znamionowe Ui : 500V	Częstotliwość: 50 Hz
Klasa izolacji : II	Napięcie łączeniowe Ue : 230/400V	Układ pracy : TN-S

3) PRZEZNACZENIE I ZAKRES ZASTOSOWANIA:

- Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne. Typ A31
(lub Typ B32) zgodnie z normą PN-EN 61439-3:2012 oraz PN-EN 61439-1:2011
Nie dotyczy DBO¹

- Zestaw rozdzielnic głównej lub sterownicy, zgodnie z PN-EN 61439-2, : zestaw rozdzielnic i sterownicy niskiego napięcia wykorzystany do rozdziału i sterowania energią elektryczną dla wszystkich rodzajów obciążeń, przeznaczony do zastosowań przemysłowych, komercyjnych i podobnych, w których nie dopuszcza się do obsługi przez osoby niewykwalifikowane.

Dotyczy PSC²

- 1 - DBO – tablice rozdzielcze przeznaczone do obsługi przez osoby niewykwalifikowane.
2- PSC - nie dopuszcza się do obsługi przez osoby niewykwalifikowane.

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

4) DYREKTYWY :

- Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26.02.2014r..

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustroniska 23 43-460 Wista
REGON: 369230620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359

5) NORMY:

- PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne
- PN-EN 61439-2 :2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe --Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej
- PN-EN 61439-3:2012 - Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne (DBO)
- PN-HD 60364-6: Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:

- Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób określony w pkt. 2 jest zgodny z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 3 do 5 .
- Dwie Ostatnie cyfry roku nadania znaku CE:24

7) ZAŁĄCZNIKI :

- Karta weryfikacji i badania wyrobu

Podpis

Data: 2024-10-18

PROtechnics
Maciej Wiatrak
384 JAWORZE, ul. Średnia 254
Pieczęć 9372408417-Regon-380095842

KARTA WERYFIKACJI I BADANIA WYROBU

Lp.		WERYFIKACJA I BADANIE WYROBU	Wynik badań i oględzin		
1	O	Badanie poszczególnych egzemplarzy aparatów. Sprawdzanie mechanicznej funkcjonalności(elementy obsługi, zamknięcia, itd.)	Pozytywny	X	
2	O	Połączenie elementów konstrukcyjnych przewodów i aparatury	Pozytywny	X	
3	O	Sprawdzanie działania elektrycznego - próby warsztatowe	Pozytywny	X	
4	B	Badanie wytrzymałości elektrycznej izolacji dla odpowiedniego Ui: a) $300 < U_i \leq 690$ napięciem probierczym 2500V b) $690 < U_i \leq 800$ napięciem probierczym 3000V	Pozytywny	X	
5	O	Zgodność z instrukcją zamontowania przyrządów	Pozytywny	X	
6	O	Poprawność ułożenia przewodów i kabli	Pozytywny	X	
7	O	Stopień ochrony obudowy IP Osłon i maskownic 500V	Pozytywny	X	
8	O	Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe	Pozytywny	X	
9	-	Zgodność z dokumentacją techniczną; danymi technicznymi. Zgodność oznaczeń i opisów. Kompletność dokumentacji powykonawczej	Pozytywny Pozytywny	X	
10	O	Przyłączenie urządzeń łączeniowych i komponentów Wewnętrzne obwody elektryczne i połączenia.	Pozytywny	X	

Objaśnienia: O _ oględziny, B _ badanie za pomocą elektrycznych przyrządów T - zastosowanie-obsluga;

Sprawdzający

Podpis.....

Bielsko Biala 2024-10-18

PROtechnics

Maciej Wiatrak

12-384 JAWORZE, ul. Średnia 254
Pieczęć 9372408417 Regon 380095842

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońska 23 43-460 Wiśła
REGON: 369230620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359

1) PRODUCENT ZESTAWU:

PROtechnics

43-384 Jaworze ul. Średnia 254 NIP 9372408417

2) PRZEDMIOT DEKLARACJI:

Nazwa wyrobu : TWC1	Numer wyrobu : 003/10/24	Data produkcji rozdzielni: 11-10-2024
TYP rozdzielni : obiektowa	Prąd ciągły In: 160A	Stopień ochrony IP : 55
Zastosowanie rozdzielni : Prądowa /rozdzielcza	Napięcie znamionowe Ui : 500V	Częstotliwość: 50 Hz
Klasa izolacji : II	Napięcie łączeniowe Ue : 230/400V	Układ pracy : TN-S

3) PRZEZNACZENIE I ZAKRES ZASTOSOWANIA:

- Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne. Typ A31
(lub Typ B32) zgodnie z normą PN-EN 61439-3:2012 oraz PN-EN 61439-1:2011
Nie dotyczy DBO¹

- Zestaw rozdzielnic głównej lub sterownicy, zgodnie z PN-EN 61439-2, : zestaw rozdzielnic i sterownicy niskiego napięcia wykorzystany do rozdziału i sterowania energią elektryczną dla wszystkich rodzajów obciążeń, przeznaczony do zastosowań przemysłowych, komercyjnych i podobnych, w których nie dopuszcza się do obsługi przez osoby niewykwalifikowane.

Dotyczy PSC²

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

- 1 - DBO – tablice rozdzielcze przeznaczone do obsługi przez osoby niewykwalifikowane.
2- PSC - nie dopuszcza się do obsługi przez osoby niewykwalifikowane.

4) DYREKTYWY :

- Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26.02.2014r..

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońska 23 43-460 Wiśla
REGON: 369230620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359

5) NORMY:

- PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne
- PN-EN 61439-2 :2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe --Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej
- PN-EN 61439-3:2012 - Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne (DBO)
- PN-HD 60364-6: Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:

- Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób określony w pkt. 2 jest zgodny z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 3 do 5 .
- Dwie Ostatnie cyfry roku nadania znaku CE:24

7) ZALĄCZNIKI :

- Karta weryfikacji i badania wyrobu

Podpis

Data: 2024-10-11

PROtechnics
Maciej Wiatrak
43-384 JAWORZE, ul. Średnia 254
NIP 9372408417-Regon 380095842

2019.10.10
2019.10.11

KARTA WERYFIKACJI I BADANIA WYROBU

Lp.		WERYFIKACJA I BADANIE WYROBU	Wynik badań i oględzin		
1	O	Badanie poszczególnych egzemplarzy aparatów. Sprawdzanie mechanicznej funkcjonalności(elementy obsługi, zamknięcia, itd.)	Pozytywny	X	
2	O	Połączenie elementów konstrukcyjnych przewodów i aparatury	Pozytywny	X	
3	O	Sprawdzanie działania elektrycznego - próby warsztatowe	Pozytywny	X	
4	B	Badanie wytrzymałości elektrycznej izolacji dla odpowiedniego Ui: a) $300 < U_i \leq 690$ napięciem probierczym 2500V b) $690 < U_i \leq 800$ napięciem probierczym 3000V	Pozytywny	X	
5	O	Zgodność z instrukcją zamontowania przyrządów	Pozytywny	X	
6	O	Poprawność ułożenia przewodów i kabli	Pozytywny	X	
7	O	Stopień ochrony obudowy IP Osłon i maskownic 500V	Pozytywny	X	
8	O	Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe	Pozytywny	X	
9	-	Zgodność z dokumentacją techniczną; danymi technicznymi. Zgodność oznaczeń i opisów. Kompletność dokumentacji powykonawczej	Pozytywny Pozytywny	X	
10	O	Przyłączenie urządzeń łączeniowych i komponentów Wewnętrzne obwody elektryczne i połączenia.	Pozytywny	X	

Objaśnienia: O _ oględziny, B_ badanie za pomocą elektrycznych przyrządów T - zastosowanie-obsluga;

Sprawdzający

Podpis

Bielsko Biala 2024-10-17
PROtechnics
 Maciej Wiatrak
 24 JAWORZE, ul. Średnia 254
 Pieczętka... 372408417..Regon.380095842

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 ul. Ustrońska 23 43-460 Wiśła
 REGON: 369230620, NIP: 5482690217
 KRS: 0000713359

April
1911

KARTA WERYFIKACJI I BADANIA WYROBU

Lp.		WERYFIKACJA I BADANIE WYROBU	Wynik badań i oględzin		
1	O	Badanie poszczególnych egzemplarzy aparatów. Sprawdzanie mechanicznej funkcjonalności(elementy obsługi, zamknięcia, itd.)	Pozytywny	X	
2	O	Połączenie elementów konstrukcyjnych przewodów i aparatury	Pozytywny	X	
3	O	Sprawdzanie działania elektrycznego - próby warsztatowe	Pozytywny	X	
4	B	Badanie wytrzymałości elektrycznej izolacji dla odpowiedniego Ui: a) $300 < U_i \leq 690$ napięciem probierczym 2500V b) $690 < U_i \leq 800$ napięciem probierczym 3000V	Pozytywny	X	
5	O	Zgodność z instrukcją zamontowania przyrządów	Pozytywny	X	
6	O	Poprawność ułożenia przewodów i kabli	Pozytywny	X	
7	O	Stopień ochrony obudowy IP Osłona i maskownice 500V	Pozytywny	X	
8	O	Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe	Pozytywny	X	
9	-	Zgodność z dokumentacją techniczną; danymi technicznymi. Zgodność oznaczeń i opisów. Kompletność dokumentacji powykonawczej	Pozytywny Pozytywny	X	
10	O	Przylączenie urządzeń łączeniowych i komponentów Wewnętrzne obwody elektryczne i połączenia.	Pozytywny	X	

Objaśnienia: O _ oględziny, B _ badanie za pomocą elektrycznych przyrządów T - zastosowanie-obsługa;

Sprawdzający

Podpis.....

Bielsko Biala 2024-10-02

PROtechnics

Maciej Wiatrak

43-384 JAWORZE, ul. Średnia 254

Pieczęć: 143-384-2024-10-02-17-Regon-380095842
NIP 9372408417

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońska 23 43-460 Wiśła
REGON: 369230620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359

4000
1000

1) PRODUCENT ZESTAWU:

PROtechnics

43-384 Jaworze ul. Średnia 254 NIP 9372408417

2) PRZEDMIOT DEKLARACJI:

Nazwa wyrobu : TADM	Numer wyrobu : 002/10/24	Data produkcji rozdzielni: 08-10-2024
TYP rozdzielni : obiektowa	Prąd ciągły In: 63A	Stopień ochrony IP : 44
Zastosowanie rozdzielni : Prądowa /rozdzielcza	Napięcie znamionowe Ui : 500V	Częstotliwość: 50 Hz
Klasa izolacji : II	Napięcie łączeniowe Ue : 230/400V	Układ pracy : TN-S

3) PRZEZNACZENIE I ZAKRES ZASTOSOWANIA:

- Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne. Typ A31
(lub Typ B32) zgodnie z normą PN-EN 61439-3:2012 oraz PN-EN 61439-1:2011
Nie dotyczy DBO¹

- Zestaw rozdzielnic głównej lub sterownicy, zgodnie z PN-EN 61439-2, : zestaw rozdzielnic i sterownicy niskiego napięcia wykorzystany do rozdziału i sterowania energią elektryczną dla wszystkich rodzajów obciążeń, przeznaczony do zastosowań przemysłowych, komercyjnych i podobnych, w których nie dopuszcza się do obsługi przez osoby niewykwalifikowane.

Dotyczy PSC²

- 1 - DBO – tablice rozdzielcze przeznaczone do obsługi przez osoby niewykwalifikowane.
2- PSC - nie dopuszcza się do obsługi przez osoby niewykwalifikowane.

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

4) DYREKTYWY :

- Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26.02.2014r.

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustroniska 23 43-460 Wiśła
REGON: 369230620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359

5) NORMY:

- PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne
- PN-EN 61439-2 :2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe --Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej
- PN-EN 61439-3:2012 - Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne (DBO)
- PN-HD 60364-6: Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:

- Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób określony w pkt. 2 jest zgodny z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 3 do 5.
- Dwie Ostatnie cyfry roku nadania znaku CE:24

7) ZAŁĄCZNIKI :

- Karta weryfikacji i badania wyrobu

Podpis

Data: 2024-10-08

PROtechnics
Maciej Wiatrak
43-384 JAWORZE, ul. Średnia 254
NIP 9372408417 Regon 380095842

2000
2000

KARTA WERYFIKACJI I BADANIA WYROBU

WERYFIKACJA I BADANIE WYROBU		Wynik badań i oględzin		
O	Badanie poszczególnych egzemplarzy aparatów. Sprawdzanie mechanicznej funkcjonalności (elementy obsługi, zamknięcia, itd.)	Pozytywny	X	
O	Połączenie elementów konstrukcyjnych przewodów i aparatury	Pozytywny	X	
O	Sprawdzanie działania elektrycznego - próby warsztatowe	Pozytywny	X	
B	Badanie wytrzymałości elektrycznej izolacji dla odpowiedniego Ui: a) $300 < U_i \leq 690$ napięciem probierczym 2500V b) $690 < U_i \leq 800$ napięciem probierczym 3000V	Pozytywny	X	
O	Zgodność z instrukcją zamontowania przyrządów	Pozytywny	X	
O	Poprawność ułożenia przewodów i kabli	Pozytywny	X	
O	Stopień ochrony obudowy IP Osłona i maskownice 500V	Pozytywny	X	
O	Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe	Pozytywny	X	
-	Zgodność z dokumentacją techniczną; danymi technicznymi. Zgodność oznaczeń i opisów. Kompletność dokumentacji powykonawczej	Pozytywny Pozytywny	X	
10	O	Przylączenie urządzeń łączeniowych i komponentów Wewnętrzne obwody elektryczne i połączenia.	X	

Objaśnienia: O - oględziny, B - badanie za pomocą elektrycznych przyrządów T - zastosowanie-obsługa;

Sprawdzający

Podpis.....

Bielsko Biala 2024-10-08
PROtechnics
 Maciej Wiatrak
 43-384 JAWORZE, ul. Średnia 254
 Pieczęć: 9372408417...Regon 380095842

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 ul. Ustrońska 23 43-460 Wyrta
 REGON: 36923120 NIP: 5452690217
 KRS: 0000713359

