




SIŁOWNIK RAMIENIOWY GEZE K 600 T SOLO

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

- przeznaczony do napowietrzania, oddymiania, jak również do codziennej wentylacji
- drzwi otwierane do wewnątrz oraz na zewnątrz budynku
- okna rozwierne, otwierane do wewnątrz oraz na zewnątrz, wykonane z aluminium, drewna i PCV

OPIS TECHNICZNY PRODUKTU:

- elegancka aluminiowa obudowa
- przy rozwarciu siłownika wynoszącym 93° istnieje możliwość otwarcia okna lub drzwi na kąt 90°
- siłownik montowany do konstrukcji bez stałego połączenia, skrzydło otwierane jest za pomocą specjalnej rolki umieszczonej na końcu ramienia siłownika
- elektronicznie kontrolowane płynne załączenie oraz wyłączenie napędu
- możliwość wysterowania elektrozaczepu
- siłownik przebadany według normy PN EN 12101-2

Marek Trojan
KIEROWNIK ROBOT

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

GEZE

BEWEGUNG MIT SYSTEM

Wbudowano na obiekcie... *ul. Wawzawska 180*

DANE TECHNICZNE

siła pchająca na ramieniu [N]	600
wyłączenie w pozycji końcowej wysunięte	zintegrowany przekaźnik odległości
wyłączenie w pozycji końcowej wsunięte	zintegrowany przekaźnik odległości
wyłącznik przeciążeniowy	kontrola poboru prądu
długość przewodu zasilającego	5 m
napięcie [V DC]	24 +/- 25%
tętnienie reszkowe [%]	20
czas załączenia [%]	30
pobór prądu [A]	1,25
zakres temperatur [°C]	-5 / +75
stopień ochrony	IP 32/III
zakres stosowania	suche pomieszczenia

GEZE Polska Sp. z o.o.
 Ul. Annopol 21
 03-236 Warszawa
 tel. 224 404 440
 fax 224 404 400
 e-mail: geze.pl@geze.com
 www.geze.pl

Marek Trojan
 KIEROWNIK ROBÓT

**DOKUMENTACJA
 POWYKONAWCZA**

GEZE

BEWEGUNG MIT SYSTEM

Wbudowano na obiekcie... ul. Wąsławka 160

538